



OBČINA MUTA

Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606

<http://www.muta.si>; e-mail: obcina.muta@muta.si

Župan

Številka:03221-0005/2013-1

Datum: 12.4.2013

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo) in 21. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo)

sklicujem

**19. redno sejo občinskega sveta Občine Muta, ki bo
v četrtek, 25. aprila 2013 ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Muta**

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev števila navzočih članov občinskega sveta
2. Potrditev dnevnega reda
3. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje z dne 28.2.2013
4. Poročilo o delu župana v času med dvema rednima sejama
5. Poročilo predsednikov delovnih teles v času med dvema rednima sejama
6. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN za naselje SE3 – ob polju, Zg. Muta v občini Muta (skrajšani postopek)
7. Sprejem osnutka Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Muta (prva obravnava)
8. Sprejem predloga Sklepa o določitvi cen komunalnih storitev
9. Sprejem predloga Odloka o programu opremljanju stavbnih zemljišč v Občini Muta (skrajšani postopek)
10. Sprejem predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč v naselju SE3 – ob polju, Zg. Muta v Občini Muta (skrajšani postopek)
11. Sprejem predloga Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Muta za leto 2012
12. Sprejem predhodne odločitve o uvedbi postopkov sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev
13. Sprejem predhodne odločitve o povečanju proračunskih sredstev za projektno dokumentacijo za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop
14. Vprašanja in pobude članov

Priloga: sejno gradivo

Občina Muta
ŽUPAN
Boris KRALJ

Vabljeni:

- *člani OS in podžupana*
- *nadzorni odbor*
- *predstavniki političnih strank*
- *predstavnica ZUM d.o.o., ga. Andreja Kuzmanič*
- *predstavnik JKP d.o.o. radlje, g. Erik Mravljak*
- *predstavnik ZVKD*
- *predstavniki občinske uprave*
- *mediji*



OBČINA MUTA

Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606

<http://www.muta.si>; e-mail: obcina.muta@muta.si

Občinski svet

Številka:03221-0003/2013-12

Datum:11.3.2013

Z A P I S N I K

18. redne seje Občinskega sveta Občine Muta z dne 28. februar 2013

Seja je potekala v sejni sobi Občine Muta, s pričetkom ob 17. uri. Seja je posneta na DVD z oznako 0322-2/2012-7, sejo je po pooblastilu vodil podžupan Vladimir Topler.

PRISOTNOST

Prisotni člani in župan:

Boris Kralj

Aleksander Ambrož, Franc Hamler ml., Rudolf Koležnik, Bojan Miklavc, Darko Sahornik, Milan Stramec, Tadej Šrajner, Vladimir Topler, Mirko Vošner

Odsotni:

Rozika Zinka Helbl Čuček, Janez Tratnik

Prisotni ostali vabljeni:

Cvetka Potnik (predsednica NO), Milena Urnaut (finančnik VII/1), Sašo Pavlič (koordinator V za okolje in prostor), Nataša Jevšnikar (višja referentka za okolje in prostor), Ksenija Ditingner (direktorica občinske uprave), snemalec BKTV

1. UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

Župan pozdravi vse navzoče in vodenje seje preda podžupanu Vladimirju Toplerju.

Predsednik KMVVI Franc Hamler ugotovi, da je prisotnih devet članov občinskega sveta, svojo odsotnost sta opravičila Janez Tratnik in Rozika Zinka Helbl Čuček. Občinski svet je sklepčen in lahko veljavno odloča.

2. POTRDITEV DNEVNEGA REDA

Predsedujoči podžupan Vladimir Topler predstavi dnevni red in ga da v razpravo.

Na predlagani dnevni red ni bilo podanih pripomb.

DNEVNI RED:

1. *Ugotovitev števila navzočih članov občinskega sveta*
2. *Potrditev dnevnega reda*
3. *Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje z dne 24.1.2013*
4. *Poročilo o delu župana v času od 17. redne seje*
5. *Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Muta za leto 2013 (druga obravnava)*
6. *Sprejem predloga Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi na območju Občine Muta (druga obravnava)*
7. *Sprejem predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Muta (skrajšani postopek)*
8. *Sprejem predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika sofinanciranja programov in projektov raznih društev v Občini Muta (skrajšani postopek)*
9. *Sprejem predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Muta (skrajšani postopek)*
10. *Sprejem predloga Sklepa o določitvi cen komunalnih storitev*
11. *Sprejem predloga Letnega programa športa v Občini Muta za leto 2013*
12. *Vprašanja in pobude članov*

Sklep št. 234:* Občinski svet sprejme in potrdi predlagani dnevni red.

Glasovanje: prisotnih 9 članov, ZA:9, PROTI:0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet

**-številčenje sklepov se nadaljuje glede na zaključeno število sklepov predhodne 17. redne seje*

3. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE Z DNE 24.1.2013

Franc Hamler pove, da naj se v zapisniku navede oznaka DVD-ja, na katerega je posneta seja. Želi tudi pisno pojasnilo v zvezi s hrambo in arhiviranjem posnetkov. Poda vprašanje v okviru njegovega navajanja na strani 5, in sicer želi odgovor v zvezi z možnostjo prostega zmanjševanja kohezijskih sredstev – ali je to dovoljeno. Na strani 7 želi dodati svoje navajanje, da je repliciral g. Vošnerju, v smislu, da pri tovrstnih odločanjih naj ne meša drugih občin v debato. Predlaga tudi, da se popravi sklep št. 233, in sicer v smislu, da bo OS odločal o tovrstnih zadevah na rednih in ne na izrednih zasedanjih.

Milena Urnaut pojasni, da se sofinancerske postavke znižujejo sorazmerno z deležem sofinanciranja, torej, če jih znižamo na strani odhodkov, se glede na odstotek sofinanciranja znižajo tudi na prihodkovni strani.

Tadej Šrajner pove, da želi v okviru točke 10 podati opravičilo glede svoje navedbe, da imajo nekateri svetniki iz seje v sejo večje zahteve. Opravičilo podaja g. Kolečniku.

Sklep št. 235: Občinski svet sprejme zapisnik 17. redne seje z dne 21.1.2013, s podanimi pripombami.

Glasovanje: prisotnih 9 članov, ZA:9, PROTI:0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet

4. POROČILO O DELU ŽUPANA V ČASU OD 17. REDNE SEJE

Župan poda poročilo o svojih aktivnostih v času od zadnje redne seje občinskega sveta.

Franc Hamler želi razpravljati o poročilu župana, ki je priloga zapisnika prejšnje seje, vendar mu predsedujoči tega ne dovoli, saj le-to ni predmet obravnave te točke dnevnega reda.

Predsedujoči da na glasovanje naslednji

Sklep št. 236: Občinski svet sprejme odločitev, da član Franc Hamler lahko razpravlja o poročilu župana.

Glasovanje: prisotnih 9 članov, ZA:1, PROTI:5, NE GLASUJE: 3 – sklep ni sprejet

5. SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MUTA ZA LETO 2013 (druga obravnava)

Župan predstavi dopolnjen predlog proračuna, ki temelji na predlogih in pripombah, ki sta jih v predpisanem roku podala zgolj dva člana OS, in sicer Rozika Zinka Helbl Čuček in Rudolf Kolečnik. Predstavi tudi vlagatelje, ki so do izteka roka na dopolnjen predlog podali amandmaje. K vloženim amandmajem je pripravil svoje mnenje oz. stališče, predstavitev posameznih amandmajev pa se bodo vrstile po vrstnem redu vložitve. Tudi sam vlaga amandma, ki je glede na neugodno zimsko stanje nujno potreben, in sicer se nanaša na povečanje sredstev za izvajanje zimske službe.

Po predstavitvi župan pozove predsednike delovnih teles, da k dopolnjenemu predlogu podajo stališča.

Predsednik OEKCG Darko Sahornik pove, da se ne strinja s tako visokim povišanjem sredstev za izvajanje zimske službe, saj izvajalec svojega dela ne opravlja v skladu s pričakovanji.

Predsednik OSZ Franc Hamler pove, da je že prej opozarjal, da noben predlog odbora ni bil vključen v prvoten predlog, niti v dopolnjen predlog proračuna. OSZ je zahteval, da se v proračun vključi nakup stanovanja za invalida oz. že pred časom je bila sprejeta odločitev, da se prostor na Kovaški ul. 1 preuredi v stanovanje za invalida. Prav tako je potrebno določiti ustrezno razmerje med investicijskimi in vzdrževalnimi deli na stanovanjskem področju, in sicer v smislu, da se več sredstev nameni za investicijska dela.

Milena Urnaut pojasni, da je razmerje med investicijskimi in vzdrževalnimi deli stvar predvidevanja, sicer pa so znotraj posameznega programa možne prerazporeditve.

V nadaljevanju so tekle predstavitve in glasovanja o vloženih amandmajih.

Župan predstavi svoj amandma (1.1), ki se nanaša na izvajanje zimske službe – PP 130012, in sicer gre za povečanje sredstev v višini 100.000 EUR, ki pa se uravnotežuje na PP 130011 (letno vzdrževanje lokalnih cest) v višini 50.000 EUR in s popravkom stanja na računu na dan 31.12.2012 v višini 50.000 EUR.

Franc Hamler je mnenja, da se preveč pluži in posipava (že ob 2-3 cm snega), za kar izvajalec nima pooblastila, zato predlaga, da se sredstva ne povišajo v predlaganem obsegu, temveč zgolj za 45.000 EUR.

Mirko Vošner pove, da predlagana višina povišanja ni dana na pamet, ampak je odraz realnosti. Seveda je potrebno službo izvajati racionalno, ampak zavedati se moramo tudi odgovornosti za varnost na občinskih cestah.

Rudolf Kolečnik pove, da gre pri tej zadevi za dvig proračunske postavke za 200%. Sicer je razumljivo, ker je zima precej huda in za opravljeno delo mora izvajalec dobiti tudi plačano. Res pa je, da je potrebno vse izstavljene situacije temeljito pregledati.

Tadej Šrajner pove, da na večini predelov ceste niso dobro očiščene, sicer pa je potrebno pravila prej doreči, ne pa potem terjati za nazaj.

Milena Urnaut da pojasnilo, da določen odstotek stroškov pomeni tudi strošek zadnjega meseca v lanskem letu, saj se bilanca stanja izkazuje na podlagi resničnega denarnega toka, tako da je predviden znesek potrebno vsekakor zagotoviti. Uravnoteženje pri sredstvih na računu na dan 31.12. pa je mogoče točno napovedati na podlagi pripravljenega zaključnega računa.

Franc Hamler je mnenja, da so bili ostali vlagatelji amandmajev v podrejenem položaju, saj niso vedeli za možno uravnoteženje na tem delu proračuna.

Bojan Miklavc pove, da dopušča možnost legitimno vloženega županovega amandmaja in doda, da je izvajalec skrbno opravljal svoje delo, zato je tudi upravičen do poplačila.

Za tem predstavi svoja amandmaja Franc Hamler. Prvi amandma (2.1) se nanaša na zagotovitev sredstev v višini 10.000 za nakup oz. preureditev stanovanja za invalida. Za uravnoteženje postavke določa znižanje nagrad za podžupanov, kajti potem na tej postavki ostane še 2.550 EUR, kar pa je dovolj za nagrado za enega podžupana.

Župan k vloženemu amandmaju poda svoje mnenje, in sicer v smislu, da nagrade podžupanov, v primerjavi s stroškom, ki je bil v lanskem letu izplačan Hamlerju, niso pomembne. Res so bila v preteklih letih večkrat že planirana sredstva za nakup stanovanja za invalida, vendar je OS kasneje zadevo z rebalansi izključil.

Franc Hamler replicira v smislu, da bi moral tudi župan odstopiti, glede na to, da je bil pravnomočno obsojen, ne pa kontrira njegovim predlogom.

Rudolf Kolečnik pove, da podpira predlog o preureditvi stanovanja za invalida in če je mogoče naj se sredstva zagotovijo iz postavke investicijskega vzdrževanja neprofitnih stanovanj. Kar se pa uravnoteženja tiče, pa pove, da je od ljudi, ki dobijo nagrade oz. sejnine, potrebno zahtevati, da si dejansko zaslužijo plačilo, ne pa da se jim odvzema, kar je zelo nemoralno.

Sašo Pavlič pove, da je občina v decembru lanskega leta uredila stanovanje, v katerega je bilo mogoče namestiti invalida. Problem pa vidi v dejstvu, da trenutno ni na voljo prostega pritličnega stanovanja, ki ga bi bilo mogoče urediti za potrebe invalida.

Drugi Hamlerjev amandma (2.2) se nanaša na zagotovitev sredstev za obnovo starih hiš in podstrešnih stanovanj v višini 30.000 EUR, zakar naj bi se podelilo javno-zasebno partnerstvo. Možno uravnoteženje vidi na postavki plač zaposlenih, kjer naj bi se dva delavca odpustila.

Župan k amandmaju poda mnenje, da gre za nezakonito uravnoteženje, kajti dosedanja kadrovska politika ni bila ustrezna, da se jemlje na področjih, kjer se pričakujejo rezultati.

Aleksander Ambrož pove, da ne bo glasoval za nezakonite amandmaje in apelira na vse člane, da se poslužijo konstruktivne razprave, ne pa blatijo drug drugega.

Bojan Miklavc pove, da se zavzema za zagotovitev stanovanj, pri tem predvsem misli gradnjo novega stanovanjskega naselja SE3, sicer pa nasprotuje neprimernemu uravnoteženju.

Po razpravi se odredi odmor v trajanju od 19.15 do 19.30 ure.

V nadaljevanju svoje amandmaje predstavi Darko Sahornik.

Prvi amandma (3.1) se nanaša na zagotovitev sredstev za izgradnjo pločnika na Sp. Muti (gostilna Lipa – Šrajner), in sicer za izdelavo projektne dokumentacije in odkup zemljišča, v višini 6.000 EUR. Predlog uravnatežuje na PP za nagrado župana.

Drugi Sahornikov amandma (3.2) se nanaša na zagotovitev pešpoti kovačija – zadruga v višini 3.230 EUR, ki ga uravnatežuje na PP za nagrado župana.

Župan pove, da je sta predračunski vrednosti investicije precej višji, sicer pa je zadevo potrebno rešiti v okviru projekta ureditve trških jeder, sicer pa gre za nezakonito uravnoteženje amandmaja.

Tretji Sahornikov amandma (3.3) se nanaša na izgradnjo oz. rekonstrukcijo JP 774 030 Gortina (nadaljevanje do Dobnika) v višini 30.400 EUR, ki ga uravnatežuje na PP plač občinske uprave v višini 8.400 EUR ter na PP nakup stavb in delov stavb v višini 22.000 EUR. Za zemljišče, kjer stoji dotrajana stavba predlaga, da se primerno uredi v okviru javno-zasebnega partnerstva.

Župan poda mnenje, da se sicer strinja z investicijo, vendar pa le-ta ocenjena na 130.000 EUR in da je za tako visoke projekte nujno potrebno zagotoviti sofinanciranje, kar pa bo možno leta 2014 preko 21. člena ZFO-1.

Aleksander Ambrož poda mnenje, da naj se nadaljevanje investicije rekonstrukcije ceste na Gortini izvede iz letnega vzdrževanja cest. Sicer pa je potrebno nadaljevati že začete projekte, prvi korak pa je seveda zemljiškoknjižna ureditev trase ceste.

Bojan Miklavc pove, da so poleg predlaganega projekta, še nujnejši projekti, kot je npr. cesta v Flisovi ulici.

Tadej Šrajner pove, da obstaja kup nedokončanih projektov, hkrati pa se vedno znova odpirajo novi projekti.

Mirko Vošner pove, da se je občinski svet pred časom odločil za pristop k projektu ureditve trških jeder ter da je potrebno zadevo nadaljevati, zato tudi apelira, da se ustrezno urediti center Sp. Mute tako, da je nujno odkupiti zemljišče z dotrajano stavbo, ki bi jo bilo potrebno porušiti. Prav tako je potrebno urediti pešpoti in jih ustrezno umestiti v prostor.

Rudolf Kolečnik poda mnenje, da je na Gortini potrebno najprej urediti priključevanje omenjene ceste na G1 ter nato nadaljevati z rekonstrukcijo proti Dobniku. Seveda pa je pri tem nujno zagotoviti sofinanciranje.

Milena Urnaut poda pojasnilo, da na PP plač zaposlenih ni zakonske osnove za zniževanje sredstev.

Nadalje je svoje amandmaje predstavil Tadej Šrajner. Prvi amandma (4.1) se nanaša na zagotovitev sredstev za rekonstrukcijo ceste na Sv. Jernej v višini 28.662 EUR, ki ga uravnotežuje na zmanjšanju stroškov občinskega sveta in delovnih teles ter financiranju političnih strank v višini 17.221 EUR in na zmanjšanju stroškov letnega vzdrževanja občinskih javnih cest v višini 10.000 EUR.

Župan poda mnenje, da celotna vrednost investicije (6,5 km) znaša cca. 1 mio EUR. Izvedba projekta se planira v izvedbenem RRP za obdobje 2014-2020. Sicer pa je uravnoteženje na PP stroškov OS trenutno neizvedljivo, saj je predhodno potrebno sprejet spremembo veljavnega akta.

Drugi Šrajnerjev amandma (4.2) se nanaša na povečanje stroškov za kmetijstvo in transport mleka v skupni višini 10.000 EUR. Amandma uravnotežuje na postavki vzdrževanja gozdnih cest v višini 10.0000 EUR.

Župan poda mnenje, da sofinanciranje transporta mleka ni v skladu z evropsko uredbo (»de minimis«), kljub temu da ga izvajamo, zato tudi ne podpira amandmaja.

Tretji amandma (4.3), ki ga je podal Tadej Šrajner se nanaša na zagotovitev sredstev za projektno dokumentacijo za izgradnjo križišča na Sv. Primož v višini 16.275 EUR, ki ga uravnotežuje na postavki znižanja stroškov za nagrade podžupanov v višini 6.275 EUR in na postavki urejanja javnih površin za 10.000 EUR.

Župan pove, da je mnenje DRSC, da omenjeni odsek ni zadostno ogrožen, da bi se na tem območju mora izgraditi levozavijalni pas, saj je samo nekaj metrov pred tem odcepom ustrezno urejeno križišče, preko katerega je možno priti do istega cilja. Že ko je občina dala pobudo za postavitev prometnega znaka na florustenčni podlagi, so prošnjo zavrnili, ravno iz tega razloga. Menijo tudi, da so prioritarno nujnejše ureditve na drugih območjih (npr. Gortina, Dravograd – Robindvor, Podvelka ipd.).

Četrty amandma (4.4) se nanaša na povišanje sredstev za ljubiteljsko kulturo v višini 5.000 EUR, uravnoteženje se opravi na postavki pokroviteljstva občine.

Župan poda mnenje, da so se sredstva za kulturo zmanjšala na postavki sofinanciranja nakupa instrumentov, ki je bilo izvedeno v okviru javnega razpisa Kulturni tolar, ki pa je bil v lanskem letu ukinjen, zato tudi ne obstaja več podlaga za sofinanciranje.

Peti Šrajnerjev amandma (4.5) se nanaša na zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih naprav v višini 20.000 EUR, uravnotežuje pa ga z dodatnim zadolževanjem.

Župan pove, da je tovrstno zagotavljanje sredstev v letošnjem letu še prehitro, glede na to da je rok za izgradnjo tovrstnih objektov leto 2017, prav tako pa ni mogoče dodatno zadolževanje, saj smo že na maksimumu.

Zadnji amandma (4.6), ki ga je podal Tadej Šrajner pa se nanaša na zagotovitev sredstev za sofinanciranje obnove oltarja na Sv. Jerneju nad Muto v višini 2.0000 EUR, uravnotežuje pa ga na postavki vzdrževanja spominskih obeležij.

Župan pove, da je zadeva že vključena v omenjeno postavko za katero je predlagal uravnoteženje.

Rudolf Kolečnik pove, da želi, da sredstva na postavki pokroviteljstva občine ostanejo nespremenjena, kajti skozi ta program se bodo odvijale zlasti prireditve pri Mitnici.

Tadej Šrajner dodatno pojasni, da naj se sredstva za prireditve razdeljujejo po javnem razpisu, ne pa prosti presoji župana.

Amandma (5.1) je podal tudi Aleksander Ambrož, in sicer v smislu, da se zagotovijo sredstva za nadaljevanje projekta rekonstrukcije ceste JP 774 030 Gortina v višini 50.000 EUR ter sredstva za projektno dokumentacijo za družbeni dom na Gortini v višini 8.000 EUR, uravnoteženje je predlagal na postavki nakup stavb in delov stavb v višini 22.000 EUR, na postavki ureditve trških jeder v višini 25.000 EUR in na postavki rekonstrukcije ceste Korarc v višini 11.000 EUR.

Župan pove, da investicija nadaljevanja rekonstrukcije ceste na Gortini znaša cca. 130.000 EUR in da je za take investicije nujno potrebno zagotoviti sofinanciranje, kar bo mogoče že v prihodnjem letu preko instituta ZFO-1.

Po razpravi o posameznih amandmajih je bilo izvedeno glasovanje o posameznih amandmajih (najprej se glasuje o županovem amandmaju, potem pa o vseh ostalih amandmajih).

Najprej so bili s strani vlagateljev umaknjeni naslednji amandmaji: Darko Sahornik (3.1 in 3.2), Tadej Šrajner (4.5 in 4.6) ter Aleksander Ambrož (5.1).

Sklep št. 237: Občinski svet sprejme odločitev, da se v dopolnjen predlog Proračuna za leto 2013 vključi naslednji amandma (1.1.): PP 130012 (+100.000 EUR), PP 130011 (-50.000 EUR), stanje na računu na 31.12.2012 (+50.000 EUR).

Glasovanje: prisotnih 9 članov, ZA:5, PROTI:3, NE GLASUJE: 1 – sklep je sprejet

Sklep št. 238: Občinski svet sprejme odločitev, da se v dopolnjen predlog Proračuna za leto 2013 vključi naslednji amandma (2.1.): PP 160153 (+10.000 EUR), PP 010108 (-10.000 EUR).

Glasovanje: prisotnih 9 članov, ZA:2, PROTI:4, NE GLASUJE: 3 – sklep ni sprejet

Sklep št. 239: Občinski svet sprejme odločitev, da se v dopolnjen predlog Proračuna za leto 2013 vključi naslednji amandma (2.2.): nova PP - obnova starih hiš (+30.000 EUR), PP 060071 (-30.000 EUR).

Glasovanje: prisotnih 9 članov, ZA:1, PROTI:5, NE GLASUJE: 3 – sklep ni sprejet

Sklep št. 240: Občinski svet sprejme odločitev, da se v dopolnjen predlog Proračuna za leto 2013 vključi naslednji amandma (3.3): PP 130047 (+30.400 EUR), PP 060071 (-8.400 EUR), PP 040151 (-22.000 EUR).

Glasovanje: prisotnih 9 članov, ZA:4, PROTI:3, NE GLASUJE: 2 – sklep je sprejet

Sklep št. 241: Občinski svet sprejme odločitev, da se v dopolnjen predlog Proračuna za leto 2013 vključi naslednji amandma (4.1.): nova PP – rekonstrukcija ceste Sv. Jernej (+28.662 EUR), PP 001002, PP 001003, PP 001006 (-17.221 EUR), PP 130011 (-10.000 EUR).

Glasovanje: prisotnih 9 članov, ZA:3, PROTI:5, NE GLASUJE: 1 – sklep ni sprejet

Op. amandma niti ni uravnotežen!

Sklep št. 242: Občinski svet sprejme odločitev, da se v dopolnjen predlog Proračuna za leto 2013 vključi naslednji amandma (4.2.): PP 110010 (+5.000 EUR), PP 110011 (+5.000 EUR), PP 110121 (-10.000 EUR).

Glasovanje: prisotnih 9 članov, ZA:5, PROTI:0, NE GLASUJE: 4 – sklep je sprejet

Sklep št. 243: Občinski svet sprejme odločitev, da se v dopolnjen predlog Proračuna za leto 2013 vključi naslednji amandma (4.3.): nova PP – PD križišče Sv. Primož (+16.275 EUR), PP 010108 (6.275 EUR), PP013003 (-10.000 EUR).

Glasovanje: prisotnih 9 članov, ZA:3, PROTI:3, NE GLASUJE: 3 – sklep ni sprejet

Sklep št. 244: Občinski svet sprejme odločitev, da se v dopolnjen predlog Proračuna za leto 2013 vključi naslednji amandma (4.4): PP 018023 (+5.000 EUR), PP 040010 (-5.000 EUR)

Glasovanje: prisotnih 9 članov, ZA:5, PROTI:1, NE GLASUJE: 3 – sklep je sprejet

Po glasovanju predsedujoči ugotovi, da predlog ni usklajen, zaradi izglasovanega nezakonitega amandmaja 3.3, zato je potrebno v skladu s poslovníkom pripraviti nov uskladitveni predlog.

V razpravi o uskladitvenem predlogu, je bilo podano stališče, da se nezakonit amandma odpravi, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji

Sklep št. 245: Občinski svet sprejme odločitev, da prvotno izglasovani amandma 3.3, ki nima zakonske podlage, odpravi.

Glasovanje: prisotnih 9 članov, ZA:7, PROTI:1, NE GLASUJE: 1 – sklep je sprejet

Člani so izrazili tudi stališče, da je v rebalansu proračuna potrebno zagotoviti sredstva za nakup zemljišč, ki bodo potrebna za nadaljevanje projekta rekonstrukcije ceste JP 774 030 Gortina.

Po uskladitvi so člani glasovali še o proračunu kot celoti.

Sklep št. 246: Občinski svet sprejme dopolnjen predlog (z upoštevanjem izglasovanih amandmajev) Odloka o proračunu Občine Muta za leto 2013.

Glasovanje: prisotnih 9 članov, ZA:8, PROTI:1, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet

6. SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI PLOVBNEGA REŽIMA NA REKI DRAVI NA OBMOČJU OBČINE MUTA (druga obravnava)

Ksenija Ditinger predstavi predlog akta, katerega prva obravnava je bila opravljena že v letu 2011. Prav tako je bila izvedena že druga obravnava, vendar akt ni bil sprejet, saj je statutarno pravna komisija ugotovila neskladnost določbe, ki opredeljuje skrbnika plovbnega območja in nadzornika odloka. Zaradi tega je občinska uprava pripravila uskladitev v smislu, da se za funkcijo skrbnika podeli koncesija (enako kot za upravljavca). Tak predlog je podprla tudi statutarno pravna komisija. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje, zakaj se z odlokom ne ureja tudi območje nad HE Vuzenica. Pojasnilo pripravljavca akta je, da se je to območje namerno izpustilo, ker ne želimo še dodatno omejevati dejavnosti, ki se na tem območju izvaja (splavarjenje), saj plovba na motorni pogon ni dovoljena oz. gre za neko pravno praznino, saj Vlada RS še ni sprejela uredbe, ki bi to dovoljevala, predlagani občinski akt pa jo izrecno prepoveduje.

Predsednik statutarne pravne komisije Milan Stramec poda stališče komisije, ki predlaga OS, da ga sprejme.

Franc Hamler izpostavi določena vsebinska vprašanja, glede katerih se da pojasnilo, da so bila že pojasnjena v okviru prve obravnave, procesno pa se v okviru drugega branja obravnavajo predlogi, ki so bili dani po prvi obravnavi.

Mirko Vošner opozori na tehnični problem, ki ga vidi v poteku visokonapetostnih vodov preko reke Drave, na kar je potrebno resno opozorilo, ko se bo dejavnost na tem območju pričela izvajati.

Sklep št. 247: Občinski svet sprejme predlog Odloka o določitvi plovbnega režima po reki Dravi na območju Občine Muta, v predloženem besedilu.

Glasovanje: prisotnih 9 članov, ZA:9, PROTI:0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet

7. SPREJEM PREDLOGA PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O IZBIRI IN VREDNOTENJU PROGRAMOV LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ PRORAČUNA OBČINE MUTA (skrajšani postopek)

Ksenija Ditinger pojasni razloge za sprejem predlaganega akta, ki se nanašajo zlasti na poenotenje postopkov vodenja javnih razpisov za razdeljevanje sredstev na področju

društvenih dejavnosti, kakor tudi na odpravo manjših pomanjkljivosti, ki so se v okviru izvajanja akta izkazale za neustrezne. Predlog akta je predlagala komisija za vodenje javnega razpisa, predhodno pa ga je tudi obravnavala statutarno pravna komisija, ki je opozorila zgolj na napako v 10. členu, kjer je potrebno zapisati »tretji« namesto »drugi« stavek.

Tadej Šrajner pove, da bi bilo potrebno poenotiti točkovanje programov.

Franc Hamler pripomni, da je že na sestanku komisije predlagal, da se poenotijo točke za strokovne delavce v različni kategorijah društev.

Sklep št. 248: Občinski svet sprejme predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Muta, v predloženem besedilu (ob upoštevanju pripombe SPK).

Glasovanje: prisotnih 9 članov, ZA:9, PROTI:0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet

8. SPREJEM PREDLOGA PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV IN PROJEKTOV RAZNIH DRUŠTEV V OBČINI MUTA (skrajšani postopek)

Ksenija Ditinger pojasni razloge za sprejem predlaganega akta, ki se nanašajo zlasti na poenotenje postopkov vodenja javnih razpisov za razdeljevanje sredstev na področju društvenih dejavnosti, kakor tudi na odpravo manjših pomanjkljivosti, ki so se v okviru izvajanja akta izkazale za neustrezne. Predlog akta je predlagala komisija za vodenje javnega razpisa, predhodno pa ga je tudi obravnavala statutarno pravna komisija, ki je opozorila na neustrezno navedbo dodelitve točk v 7. členu pod tč. 4, kjer je potrebno zapisati »sorazmerni delež članov iz občine Muta x 500.

Sklep št. 249: Občinski svet sprejme predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Muta, v predloženem besedilu (ob upoštevanju pripombe SPK).

Glasovanje: prisotnih 9 članov, ZA:9, PROTI:0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet

9. SPREJEM PREDLOGA PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O MERILIH ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MUTA (skrajšani postopek)

Ksenija Ditinger pojasni razloge za sprejem predlaganega akta, ki se nanašajo zgolj na poenotenje postopkov vodenja javnih razpisov za razdeljevanje sredstev na področju društvenih dejavnosti. Predlog akta je predlagala komisija za vodenje javnega razpisa, predhodno pa ga je tudi obravnavala statutarno pravna komisija, ki ga je predlagala OS v sprejem.

Sklep št. 250: Občinski svet sprejme predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Muta, v predloženem besedilu.

Glasovanje: prisotnih 9 članov, ZA:9, PROTI:0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet

Glede na vrstni red točk dnevnega reda seje, so člani sprejeli odločitev, da se zaradi časovne omejenosti, obravnava še zgolj točka 11, medtem ko se obravnava točke 10 in točke 11 uvrsti na naslednjo sejo OS.

11. SPREJEM PREDLOGA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MUTA ZA LETO 2013

Ksenija Ditinger pojasni, da je sprejem predlaganega akta pogoj za objavo javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov. Vsebina programa ostaja nespremenjena glede na pretekla leta, glede na sprejeti proračun pa se tako namenajo sredstva v skupni višini 38.407,50 EUR, od tega 7.707,37 EUR za programe kakovostnega športa.

Sklep št. 251: Občinski svet sprejme predlog Letnega programa športa v Občini Muta, v predloženem besedilu.

Glasovanje: prisotnih 9 članov, ZA:9, PROTI:0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet

Seja je bila zaključena ob 21.15 uri.

Zapisala:
Ksenija DITINGER

Predsedujoči:
Vladimir TOPLER, podžupan



OBČINA MUTA

Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606

<http://www.muta.si>; e-mail: obcina.muta@muta.si

Občinska uprava

Številka:03221-0003/2013

Datum:12.3.2013

OBČINSKI SVET

ZADEVA: Poročilo o realizaciji sklepov s 18. redne seje občinskega sveta

1. Sklep št. 246

Odlok o proračunu Občine Muta za leto 2013 je bil posredovan v objavo v MUV in bo objavljen v št. 5, predvidoma dne 15.3.2013.

2. Sklep št. 247

Odlok o določitvi plovbnega režima po reki Dravi na območju Občine Muta je bil posredovan v objavo v MUV in bo objavljen v št. 5, predvidoma dne 15.3.2013.

3. Sklep št. 248

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Muta je bil posredovan v objavo v MUV in bo objavljen v št. 5, predvidoma dne 15.3.2013.

4. Sklep št. 249

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Muta je bil posredovan v objavo v MUV in bo objavljen v št. 5, predvidoma dne 15.3.2013.

5. Sklep št. 250

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Muta je bil posredovan v objavo v MUV in bo objavljen v št. 5, predvidoma dne 15.3.2013.

6. Sklep št. 251

Letni program športa v Občini Muta za leto 2013 je bil posredovan v objavo v MUV in bo objavljen v št. 5, predvidoma dne 15.3.2013.

Zapisala:

Ksenija DITINGER

ŽUPAN

Boris KRALJ

Priloge:

- Poročilo o delu župana

POROČILO O DELU ŽUPANA MED 17. IN 18. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE MUTA

V času od 24. januarja 2013 do 28. februarja 2013 so potekale znotraj in izven lokalne skupnosti naslednje aktivnosti.

1. V januarju smo imeli ponovni sestanek s projektno pisarno go. Lidijo Požgan in njenimi sodelavci v zvezi z dokončno pripravo razpisa za komunalno ureditev SE3
2. Sestali smo se s predstavniki Štruc Kovačije, tema sestanka je bila usklajevanje zemljišč, ki so v lasti občine in ostalih gospodarskih družb
3. Skupaj s KUD Muta in mladimi kulturniki, ki smo spoštljivo obeležili kulturni praznik 8. Februar
4. Sestali smo se z vodstvom JKP Radlje- tema je bila usklajevanje in oblikovanje cen komunalnih storitev
5. Sestali smo se z novo najemnico Mitnice, s katero smo načrtali smernice za aktivnosti v letu 2013
6. Imeli smo sestanek z g. Zlatarjem v zadevi odkupa dela zemljišča za ureditev ceste za Flisovo (projektna dokumentacija je pripravljena)
7. Župani Zg. Dravske doline smo imeli sestanek z direktorico ZD Radlje. Na sestanku je bil prisoten tudi g. Topler Mirko. Tema sestanka je bila NMP in 4. Ambulanta
8. Opravili smo tudi sestanek z direktorjem Elektro Celja. Tema sestanka je bil prenos javne razsvetljave na lokalno skupnost
9. 22.2.2013 smo se župani sestali na občini Radlje v zvezi z dogovorom finančne konstrukcije za kanalizacijo – notranje prerazporeditve

Udeležil sem se dogodkov, ki so se dogajali v naši lokalni skupnosti in izven nje.

Boris KRALJ



OBČINA MUTA

Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606

<http://www.muta.si>; e-mail: obcina.muta@muta.si

OBČINSKA UPRAVA

Številka:03221-0005/2013-2

Datum:12.4.2013

Občinski svet

SEJA OS:	<i>19. redna seja</i>
TOČKA DN. REDA:	<i>6.</i>
ZADEVA:	<i>Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN za naselje SE3 – ob polju, Zg. Muta v Občini Muta (skrajšani postopek)</i>
PREDLAGATELJ:	<i>Župan</i>
POROČEVALEC:	<i>dr. Andreja Kuzmanič, ZUM d.o.o.</i>
PREDLOGI SKLEPOV:	<i>Občinski svet sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN za naselje SE3 – ob polju, Zg. Muta v Občini Muta, v predloženem besedilu.</i>
PRILOGE:	- <i>osnutek akta z obrazložitvijo (ZUM d.o.o.)</i> - <i>sestava pravnega akta</i>



OBČINA MUTA

Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606

<http://www.muta.si>; e-mail: obcina.muta@muta.si

OBČINSKA UPRAVA

Sestava pravnega akta:

1. NASLOV

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN za naselje SE3 – ob polju, Zg. Muta v Občini Muta

2. UVOD

2.1 Pravna podlaga

Pravna podlaga za sprejem predlaganega akta je 53. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVN-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12) ter 15. člen Statuta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo).

2.2 Ocena stanja

Občina Muta je v letu 2008 sprejela Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje SE3 – ob polju, Zg. Muta v Občini Muta (MUV, št. 18/08).

V letošnjem letu se pričinja investicija izgradnje cestno – komunalne infrastrukture. Glede na povpraševanje in trend gradnje smo na podlagi predhodnega dogovora, naročili pripravo sprememb in dopolnitev akta, in sicer v smislu, da je možna na celotnem območju gradnja individualnih hiš, z možnostjo gradnje vrstnih hiš. Pripravili so se tudi manjši popravki v smislu prilagoditve ureditve trenutno veljavne zakonodaje, upoštevale pa so se tudi vse pripombe, ki so bile podane v postopku javne razgrnitve akta (14.3.-29.3.2013).

2.3 Finančna ocena

Ponudbena cena za pripravo in vodenje postopka sprejema akta znaša dobrih 3.000 EUR, sredstva so zagotovljena v veljavnem proračunu.

3. BESEDILO ČLENOV

V prilogi.

Pripravila:

Ksenija DITINGER

direktorica občinske uprave

ŽUPAN
Boris KRALJ

Naloga

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU
ZA NASELJE SE 3 – OB POLJU ZGORNJA MUTA
V OBČINI MUTA**

Faza

PredlogPripravlja vec
in investitorObčina Muta
Glavni trg 17, Muta

Izdaval ec

ZUM urbanizem planiranje, projektiranje d.o.o.

Direktor:

Dr. Boris Kostanjevec

Odgovorni
vodja:

Dr. Andreja Kuzmanič, univ. dipl. inž. arh.

Sodelavka:

Vlado Novak, grad. teh.

Številka
naloge:**13009**Datum
izdave:**april 2013**

Sprejel:

Podatki o
objavi:Župan občine:
Boris

Kralj

KAZALO

VSEBINA:

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje SE 3 – Ob polju Zgornja Muta v Občini Muta

Grafični del

- 1 Izsek iz veljavnega prostorskega akta v merilu 1:1 000
- 4 Ureditvena situacija v merilu 1:1 000
- 5 Urbanistični pogoji v merilu 1:1 000
- 6 Karakteristični vzdolžni in prečni prerez v merilu 1:1 000
- 7 Zasnova prometne ureditve v merilu 1:1000
- 8 Situacija komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez v merilu 1:500
- 9 Prikaz ureditev za varovanje okolja, naravnih virov, ohranjanja narave, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v merilu 1:1 000
- 10 Načrt parcelacije v merilu 1:1 000

Priloge

1. Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev odloka
2. Povzetek za javnost

***Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
naselje SE 3 – Ob polju Zgornja Muta v Občini Muta (predlog)***

Grafični del

- 1 Izsek iz veljavnega prostorskega akta v merilu 1:1 000
- 4 Ureditvena situacija v merilu 1:1 000
- 5 Urbaniistični pogoji v merilu 1:1 000
- 6 Karakteristični vzdolžni in prečni prerez v merilu 1:1 000
- 7 Zasnova prometne ureditve v merilu 1:1000
- 8 Situacija komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez v merilu 1:500
- 9 Prikaz ureditev za varovanje okolja, naravnih virov, ohranjanja narave, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v merilu 1:1 000
- 10 Načrt parcelacije v merilu 1:1 000

Priloge

1. Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev odloka
2. Povzetek za javnost

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje SE 3 – Ob polju Zgornja Muta v Občini Muta

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje SE 3 – Ob polju Zgornja Muta v Občini Muta (MUV št. 18/2008), ki ga je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., pod številko naloge: 13009.

2. člen

(1) Spremembe in dopolnitve odloka vsebujejo poleg tega odloka tudi grafični del in obrazložitev sprememb in dopolnitev, ki sta na vpogled v prostorih občine Muta.

(2) Spremembe in dopolnitve grafičnega dela se nanašajo na:

- načrt parcelacije,
- razporeditev predvidenih objektov in prostih površin,
- maksimalne vertikalne gabarite predvidenih stavb,
- usmeritve za oblikovanje in
- zasnovo energetske infrastrukture.

3. člen

V 2. členu, ki se nanaša na opis prostorske ureditve, se številka »50« nadomesti s številko »42«.

4. člen

V 4. členu, ki se nanaša na funkcijo in opis območja, se besedna zveza »Šolska ulica« nadomesti z »LZ 275081«.

5. člen

V 5. členu, ki se nanaša na spisek parcelnih števil zemljišč, ki se v celoti ali delno nahajajo znotraj območja občinskega podrobnega prostorskega načrta, se spisek parcelnih števil v k.o. Zg. Muta nadomesti z naslednjim spiskom:

»309/1, 311/3, 311/8, 311/11, 311/12, 311/13, 311/14, 311/15, 311/16, 311/17, 311/18, 311/19, 311/20, 311/21, 311/22, 311/23, 311/24, 311/25, 311/26, 311/27, 311/28, 311/29, 311/30, 311/31, 311/32, 311/33, 311/34, 311/35, 312/7, 312/8, 312/9, 312/10, 312/11, 312/12, 312/13, 312/14, 312/15, 312/16, 312/17, 312/18, 312/19, 312/20, 312/21, 312/22, 312/23, 312/24, 312/25, 312/26, 312/27, 312/28, 312/29, 312/30, 312/31, 312/32, 312/33, 312/34, 312/35, 312/36, 312/37, 312/38, 312/39, 312/40, 312/41, 312/42, 312/43, 312/44, 312/45, 312/46, 312/47, 312/48, 312/49, 312/50, 312/51, 315/4, 315/6, 315/7, 315/8, 315/9,

315/10, 315/11, 315/12, 315/13, 315/14, 315/15, 315/16, 315/17, 315/18, 315/19, 315/20, 315/21, 315/22, 315/23, 315/24, 315/25, 315/26, 315/27, 315/28, 315/29, 315/30, 316/2, 316/8, 316/9, 317/4, 317/5, 317/12, 317/13, 317/14, 317/15, 317/16, 317/17, 317/18, 317/19, 317/20, 317/21, 317/22, 317/23, 317/24, 317/25, 317/26, 317/27, 317/28, 317/29, 554/2, 554/5, 554/6, 554/22, 554/35, 554/36, 554/37, 554/38.«

6. člen

V 7. členu, ki se nanaša na rušitve objektov, se besedilo »električni drog na zemljiški parceli 312/5, k.o. Zg. Muta« spremeni tako, da se glasi:

»električne droge na zemljiških parcelah 315/21, 312/42, 312/43, 312/24 in 312/13, vse k.o. Zg. Muta«.

7. člen

V 8. členu, ki se nanaša na novogradnje objektov, se tabela črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi:

»Zgradi se 42 enostanovanjskih stavb tipa prostostoječa hiša.«

8. člen

V 9. členu, ki se nanaša na pogoje za urbanistično in arhitekturno oblikovanje novogradenj, se 3. odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(3) Predvidena je gradnja objektov:

- namembnost: stanovanjska - dopustne so spremembe namembnosti stavb za mirne storitvene dejavnosti, pod pogojem, da nova namembnost ne presega zakonsko dopustnega nivoja motenj v okolju (npr. hrup) in da velikost posamezne parcele ustreza normativnim pogojem za posamezne dejavnosti (dodatno potrebno parkiranje in manipulacija na lastni gradbeni parceli).
- lega in odmiki: stavba se postavi znotraj gradbene meje. Znotraj gradbene meje morajo biti stavbe, z izjemo garaže oziroma nadstrešnice nad parkirnimi mesti, od parcelne meje sosednje gradbene parcele oddaljene najmanj 3,0 m, s soglasjem mejaša je lahko odmik manjši. Garaža oziroma nadstrešnica nad parkirnimi mesti je lahko znotraj gradbene meje postavljena do meje gradbene parcele. Stavba je vzporedna z linijami gradbene meje, pri čemer so dovoljena manjša odstopanja delov zunanjih sten.
- dopustna gradbena površina: 10,0 x 12,0 m.
- etažnost stavbe: pritličje z izkoriščeno mansardo ali pritličje z enim nadstropjem. Možna je izgradnja v celoti vkopane kleti.
- višina stavbe: maksimalna višina stavbe je 9,0 m.
- streha je dvokapna. Kritina je temne barve.
- fasada: v beli barvi ali v zemeljskih barvnih tonih, dopustna je uporaba naravnih materialov – les, kamen.
- dovozi in dostopi so z notranjih cest.
- vsaj 30% gradbene parcele mora biti ozelenjene (neutrjena površina). Odprte površine se uredijo kot zelenica.«

9. člen

(1) V 10. členu, ki se nanaša na gradnjo enostavnih objektov, se spremeni podnaslov člena tako, da se glasi:

»(gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov)«

(2) 1. odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(1) V območju je, v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, dovoljena postavitve naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov, pri čemer je treba pri vseh objektih spoštovati določbe 9. člena tega odloka, ki se nanašajo na zagotovitev deleža neutrjenih površin na gradbeni parceli, in določbe, ki se nanašajo na lego in odmike pri postavitvi malih stavb, rezervoarja za vodo in objektov za akumulacijo vode, če v tem členu ni določeno drugače:

- majhna stavba: garaža oziroma nadstrešnica nad parkirnimi mesti velikosti do vključno 6,0 x 7,0 m,
- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti površine do vključno 20,0 m²; te stavbe se lahko postavljajo tudi izven gradbene meje,
- pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, objekt za razsvetljavo, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica ter pomožni cestni objekti razen cestnega silosa,
- ograja, pri čemer je lahko ulična ograja visoka največ 1,2 m,
- podporni zid višinske razlike med zemljiščem do vključno 1,5 m, pri čemer le do 0,3 m nad nivojem raščenega terena,
- rezervoar za vodo do vključno 100 m³; te objekte se lahko postavlja tudi izven gradbene meje,
- priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture,
- pešpot,
- objekt za akumulacijo vode: bazen za kopanje, ribnik, okrasni bazen, vse do vključno 60 m³; te objekte se lahko postavlja tudi izven gradbene meje in
- pomožni komunalni objekt.«

10. člen

(1) V 12. členu, ki se nanaša na prometno infrastrukturo, se v 2. odstavku besedna zveza »Šolska ulica« nadomesti z »LZ 275081«.

(2) V 4. odstavku se 2. stavek spremeni tako, da se glasi:

»Parkirna mesta, ki se nahajajo v garaži ali pod nadstrešnico, morajo biti odmaknjena od roba skupne prometne površine tako, da bo zagotovljena potrebna manipulativna površina pri uvažanju na parkirna mesta.«

11. člen

V 17. členu, ki se nanaša na plinovod, se spremeni in dopolni besedilo člena tako, da se glasi:

»Za potrebe oskrbe z zemeljskim plinom se zgradi plinovodno omrežje, ki se priključi na obstoječi plinovod v LZ 275081 severovzhodno od območja.«

12. člen

V 18. členu, ki se nanaša na ogrevanje, se spremeni 1. odstavek tako, da se glasi:

»(1) Treba je predvideti ogrevanje na zemeljski plin ali obnovljive vire energije.«

13. člen

V 24. členu, ki se nanaša na varstvo pred hrupom, se dopolni drugi odstavek tako, da se glasi:

»Gradbišče lahko deluje le v dnevnem času, v zimskem času med 7.00 in 19.00 uro, v poletnem času pa med 7.00 in 21.00 uro.«

14. člen

V 28. členu, ki se nanaša na etapnost, se 1. stavek spremeni tako, da se glasi:

»Območje obravnave se lahko izgrajuje etapno.«

15. člen

(1) V 29. členu, ki se nanaša na tolerance glede oblikovanja objektov, se dopolni 1. odstavek tako, da se na koncu doda stavek, ki se glasi:

»Na vzhodnem delu območja, ob dveh notranjih cestah, ki se priključujeta na Ulico ob polju, je možno stavbe združiti tudi v vrstne hiše.«

(2) Dopolni se 3. odstavek tako, da se za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi:

»Dopustno je tudi povečati dopustno gradbeno površino za 2,00 m na vrtno stran gradbene parcele.«

(3) Dosedanji tretji stavek postane četrti stavek.

(4) Dopolni se 5. odstavek tako, da se glasi:

»(5) Vse višinske kote parterne ureditve in objekta se natančno določijo v projektni dokumentaciji. Določitev višinskih kot ne sme negativno vplivati na funkcioniranje sosednjih objektov.«

16. člen


(1) Dopolni se 32. člen, ki se nanaša na dodatne obveznosti, tako, da se doda nova druga alineja, ki se glasi:

»- zgraditi navezavo do obstoječega plinovodnega omrežja izven obravnavanega območja, ki se nahaja v LZ 275081,«

(2) Dosedanje 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. alineja postanejo 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. alineja.

17. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.



SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O
OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM
NAČRTU ZA NASELJE SE 3 - OB POLJU
ZGORNJA MUTA V OBČINI MUTA

UREDITVENA SITUACIJA

- Legenda:
- meja ureditvenega območja
 - prostostoječa hiša
 - nadstrešnica ali garaža
 - prometna ureditev

ZUM
URBANIZEM, PLANIRANJE, PROJEKTIRANJE
s.o.o.

2000 MARIBOR, Gregška ul. 7

100m 200m

M 1:1500

A. POSTOPEK PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (SD OPPN)



B. OPIS SPREMEMB IN DOPOLNITEV

Namen naloge je izdelati spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje SE 3 – Ob polju Zgornja Muta v Občini Muta (MUV št. 18/2008) (v nadaljevanju: SD OPPN) zaradi spremembe tipologije stavb na delu območja, korekcije nekaterih določil, ki se nanašajo na možnost izgradnje garaž ter oblikovanje objektov in priključitve območja na plinsko omrežje.

Za predmetne SD OPPN je župan Občine Muta sprejel Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje SE 3 – Ob polju Zgornja Muta v Občini Muta (MUV št. 4/2013). Spremembe in dopolnitve akta se sprejemajo skladno z 61.a členom ZPNačrt-a po skrajšanem postopku.

Osnovni koncept veljavnega prostorskega akta ostaja nespremenjen.

Predmet sprememb in dopolnitev odloka:

Z dopolnitvijo 2., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 12., 17., 18., 24., 28., 29. in 32. člena veljavnega odloka se določijo spremembe in dopolnitve urbanističnih pogojev za umeščanje in oblikovanje načrtovanih objektov. Hkrati se spremenijo in dopolnijo vsebine grafičnega dela.

V 2. členu, ki se nanaša na opis prostorske ureditve, se popravi število predvidenih stavb. Število se zmanjša zaradi spremembe tipologije stavb.

V 4. členu, ki se nanaša na funkcijo in opis območja, se popravi napačno poimenovanje ulice tako, da se ime ulice nadomesti z oznako iz kategorizacije cest.

V 5. členu, ki se nanaša na spisek parcelnih števil zemljišč, ki se nahajajo znotraj območja, se spremenijo parc. št. zemljišč skladno z novim zemljiškim katastrom, ki ga je pripravljavec pridobil od GURS-a v februarju 2013 in ki je prikazan v spremenjenem in dopolnjenem grafičnem delu.

V 7. členu, ki se nanaša na rušitve objektov, se popravi besedilo vezano na število električnih drogov, ki jih je treba porušiti ter zapis parc. št. zemljišč na katerih drogov stoji.

V 8. členu, ki se nanaša na novogradnje objektov, se zapis uskladi z načrtovano prostorsko ureditvijo, ki več ne predvideva različne tipologije stavb.

V 9. členu, ki se nanaša na pogoje za urbanistično in arhitekturno oblikovanje novogradenj, se besedilo uskladi tako, da obsega spremenjene pogoje za oblikovanje stavb, ki se nanašajo na etažnost in višino stavbe ter barvo fasade in strehe.

V 10. členu, ki se nanaša na gradnjo enostavnih objektov, se vsebina uskladi s trenutno veljavno zakonodajo in terminologijo, ki se nanaša na nezahtevne in enostavne objekte.

V 12. členu, ki se nanaša na prometno infrastrukturo, se popravi napačno poimenovanje ulice tako, da se ime ulice nadomesti z oznako iz kategorizacije cest. Hkrati se določi, da je možno parkirna mesta urediti v garaži ali pod nadstrešnico.

V 17. členu, ki se nanaša na plinovod, se določi, da je treba na območju zgraditi plinovodno omrežje, ki se priključi na obstoječi plinovod severozahodno od območja.

V 18. členu, ki se nanaša na ogrevanje, se določi, da je kot energent za ogrevanje predviden zemeljski plin.

V 24. členu, ki se nanaša na varstvo pred hrupom, se spremeni čas delovanja gradbišča tako, da se v poletnem času podaljša delovanje do 21:00 ure.

V 28. členu, ki se nanaša na etape, se spremeni določilo etapnosti izgradnje tako, da je možno območje izgrajevati etapno v odvisnosti od komunalne opremljenosti območja, ne glede na smer izgradnje.

V 29. členu, ki se nanaša na tolerance glede oblikovanja objektov, se dodata toleranci, ki omogočata na vzhodnem delu območja izgradnjo vrstnih hiš ter povečanje dopustne gradbene površine stavb za 2,00 m na vrtno stran gradbene parcele.

Pojasni se tudi, da gre pri višinskih kotah, ki se natančneje določajo v projektni dokumentaciji tako za višine parternih ureditev kot za višine stavb, ki ne smejo negativno vplivat na delovanje sosednjih parcel (osončenje, zlivanje meteornih voda zaradi dviganja ničelne kote gradbene parcele in podobno).

Dopolni se 32. člen, ki se nanaša na dodatne obveznosti, tako, da se doda obveznost investitorja v zvezi z navezavo območja na obstoječe plinovodno omrežje izven območja.

C. NAMEN JAVNE RAZGRNITVE

Namen javne razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPPN je seznanitev javnosti s predlaganimi spremembami in dopolnitvami.

Javna razgrnitev bo potekala od 14.03.2013 do 29. 03. 2013. Ogled razgrnjenega gradiva je možen v sejni sobi Občine Muta v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 14.30 ure, v sredo od 8.00 do 16.30 ure in v petek od 8.00 do 12.30 ure.

Javna obravna bo potekala 20.03.2013 s pričetkom ob 15. uri v sejni sobi Občine Muta (prvo nadstropje, levo), Glavni trg 17, Muta.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek načrta prostorskih ureditev. Pripombe in predlogi se lahko v času javne razgrnitve dajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občine Muta, Glavni trg 17, Muta ali na elektronski naslov obcina.muta@muta.si, pri čemer se v rubriki zadeva navedejo ključne besede »Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje SE 3 – Ob polju Zgornja Muta«. Občina Muta bo preučila pripombe in predloge javnosti in v roku 30. dni po končani javni razgrnitvi do njih zavzela stališča, ki bodo objavljena na spletni strani Občine Muta <http://www.muta.si>. Utemeljene pripombe in predlogi bodo smiselno upoštevani pri izdelavi predloga SD OPPN. Usklajen predlog pa bo z odlokom sprejel Občinski svet Občine Muta.

Pripravljavec in naročnik :
Izdelovalec:

Občina Muta
ZUM d.o.o., MARIBOR

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

ZA NASELJE SE 3 – OB POLJU ZGORNJA MUTA V OBČINI MUTA

javna razgrnitev

POVZETEK ZA JAVNOST

Kartografska podlaga: geodetski načrt v merilu 1 : 1.500
Datum: marec 2013

1. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA

Kazalo

1	Uvod.....	1
1.1	Namen naloge.....	1
1.2	Zakonske osnove.....	1
2	Izhodišča in utemeljitev SD OPPN.....	1
3	Obrazložitev sprememb in dopolnitev zasnove prostorskih ureditev.....	1
3.1	Koncept ureditev in razmestitev stavb	1
3.2	Opis predvidenih objektov	2
3.3	Plinovod in ogrevanje.....	2
3.4	Etapnost izvedbe	3
4	Predmet sprememb in dopolnitev odloka.....	3

1 Uvod

1.1 Namen naloge

Namen naloge je izdelati spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje SE 3 – Ob polju Zgornja Muta v Občini Muta (MUV št. 18/2008) (v nadaljevanju: SD OPPN) zaradi spremembe tipologije stavb na delu območja, korekcije nekaterih določil, ki se nanašajo na možnost izgradnje garaž ter oblikovanje objektov in priključitve območja na plinsko omrežje.

Za predmetne SD OPPN je župan Občine Muta sprejel Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje SE 3 – Ob polju Zgornja Muta v Občini Muta (MUV št. 4/2013).

1.2 Zakonske osnove

Pravna podlaga za izdelavo SD OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012) in vsi ostali relevantni zakoni ter podzakonski predpisi.

Spremembe in dopolnitve akta se sprejemajo skladno z 61.a členom ZPNačrt-a po skrajšanem postopku.

2 IZHODIŠČA IN UTEMELJITEV SD OPPN

Pripravlavec se je odločil, da poenoti tipologijo stavb na območju in sicer v prostostoječe enostanovanjske stavbe etažnosti P+M, dovoli izgradnjo garaž in določneje opredeli barvo fasade in strehe. Hkrati želi aktualizirati katastrski načrt z izvedeno parcelacijo zemljišč, uskladiti z novo zakonodajo področje izgradnje nezahtevnih in enostavnih objektov in glede na dejstvo, da je v bližini območja plinovod, območje plinificirati.

Spremembe akta se izdelujejo zaradi želje pripravljavca, da čim prej operacionalizira prostorski akt in interesov potencialnih investitorjev.

3 OBRAZLOŽITEV SPREMOMB IN DOPOLNITEV ZASNOVE PROSTORSKIH UREDITEV

3.1 Koncept ureditev in razmestitev stavb

Osnovni koncept veljavnega prostorskega akta ostaja nespremenjen. Načrt predvideva izgradnjo stanovanjskih stavb ob notranjih cestah.

Dosedanji načrt je na ožjem delu območja na vzhodni strani predvideval gradnjo štirih nizov vrstnih hiš, ki so jih sestavljali dvojčki in trojčki, na širšem, zahodnem delu območja pa šest nizov prostostojećih hiš, ki jih je možno po dve združiti na parcelni meji v dvojček zaradi boljšega izkoriščanja prostih površin.

Razporeditev stavb in odprtih prostorov ostaja nespremenjena, spreminja se tipologija stavb, ki posledično, zaradi spreminjanja vrstne gradnje v prostostoječo, pomeni nekaj manj stanovanjskih enot na vzhodnem delu območja.

V tolerancah je dopuščena tudi možnost spremembe tipologije vzhodnega dela območja, ob dveh notranjih cestah, ki se priključujeta na Ulico ob polju, iz prostostoječih stavb v vrstne hiše.

3.2 Opis predvidenih objektov

Spremenili in dopolnili so se nekateri pogoji za oblikovanje stavb, ki se nanašajo na možnost povečanja dopustne gradbene površine, etažnost in višino stavbe ter barvo fasade in strehe ter določili pogoji za lego in odmike stavb znotraj gradbene meje. Namesto parkiranja pod nadstrešnicami pa je možno parkirna mesta zagotoviti tudi v garaži.

Predvidene prostostoječe enostanovanjske stavbe imajo po novem določene naslednje pogoje:

- Največja dopustna gradbena površina posamezne stavbe je 12x10m (120 m²). V tolerancah je dopuščena tudi širitev dopustne gradbene površine za 2,00 m na vrtno stran gradbene parcele.
- Stavbe so postavljene znotraj gradbene meje. Znotraj gradbene meje morajo biti stavbe, z izjemo garaže oziroma nadstrešnice nad parkirnimi mesti, od parcelne meje sosednje gradbene parcele oddaljene najmanj 3,0 m, s soglasjem mejaša je lahko odmik manjši. Garaža oziroma nadstrešnica nad parkirnimi mesti je lahko znotraj gradbene meje postavljena do meje gradbene parcele. Stavba je vzporedna z linijami gradbene meje, pri čemer so dovoljena manjša odstopanja delov zunanjih sten.
- Stavbe so pritlične z izkoriščeno mansardo ali eno nadstropne. Možna je izgradnja v celoti vkopane kleti.
- Višina stavbe je največ 9,0 m.
- Streha je dvokapna. Kritina je temne barve.
- Fasade so v beli barvi ali v zemeljskih barvnih tonih, dopustna je uporaba naravnih materialov – les, kamen.
- Dovozi in dostopi so z notranjih cest.
- Vsaj 30% gradbene parcele mora biti ozelenjene (neutrjena površina). Odprte površine se uredijo kot zelenice.

Predvidena je ureditev dveh parkirnih mest na posamezni gradbeni parceli, ki se nahajata v garaži ali pod nadstrešnico.

Dopustna je gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov:

- majhna stavba: garaža oziroma nadstrešnica nad parkirnimi mesti velikosti do vključno 6,0 x 7,0 m,
- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti površine do vključno 20,0 m²; te stavbe se lahko postavljajo tudi izven gradbene meje,
- pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, objekt za razsvetljavo, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica ter pomožni cestni objekti razen cestnega silosa,
- ograja, pri čemer je lahko ulična ograja visoka največ 1,2 m,
- podporni zid višinske razlike med zemljiščem do vključno 1,5 m, pri čemer le do 0,3 m nad nivojem raščenega terena,

- rezervoar za vodo do vključno 100 m³; te objekte se lahko postavlja tudi izven gradbene meje,
- priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture,
- pešpot,
- objekt za akumulacijo vode: bazen za kopanje, ribnik, okrasni bazen, vse do vključno 60 m³; te objekte se lahko postavlja tudi izven gradbene meje in
- pomožni komunalni objekt.«

Nezahtevni in enostavni objekti se postavljajo v skladu s predpisanim minimalnim deležem neutrjenih površin (vsaj 30% gradbene parcele mora ostati ozelenjene). Garaže oziroma nadstrešnice nad parkirnimi mesti so lahko znotraj grafično opredeljene gradbene meje, ki je razvidna iz grafične priloge 5 Urbanistični pogoji, postavljene do meje gradbene parcele. Lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti površine do vključno 20,0 m², rezervoar za vodo in objekt za akumulacijo vode pa so lahko postavljeni izven gradbene meje, vendar morajo biti od parcelne meje sosednje gradbene parcele oddaljeni najmanj 3,0 m, s soglasjem mejaša je lahko odmik manjši. Majhna stavba, rezervoar za vodo in objekt za akumulacijo vode morajo biti vzporedni z linijami grafično opredeljene gradbene meje, pri čemer so dovoljena manjša odstopanja delov zunanjih sten.

3.3 Plinovod in ogrevanje

Za potrebe oskrbe z zemeljskim plinom se na območju zgradi plinovodno omrežje, ki se priključi na obstoječi plinovod v LZ 275081 severovzhodno od območja. Investitor je dolžan zgraditi tudi navezavo do obstoječega plinovodnega omrežja izven obravnavanega območja.

Glede na to, da bo zemljišče opremljeno s plinovodnim omrežjem je predvideno ogrevanje stavb z zemeljskim plinom.

3.4 Etapnost izvedbe

Ugotovljeno je, da je smiselno spremeniti določbe, ki se nanašajo na etapnost izgradnje ter črtati določbe, da je treba izgrajevati območje od vzhoda proti zahodu ali od zahoda proti vzhodu.

Območje obravnave se lahko izgrajuje etapno tako, da se gradijo stavbe, katerim izgrajeno prometno omrežje in komunalna oprema omogoča priključitev.

4 PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA

Z dopolnitvijo 2., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 12., 17., 18., 24., 28., 29. in 32. člena veljavnega odloka se določijo spremembe in dopolnitve urbanističnih pogojev za umeščanje in oblikovanje načrtovanih objektov. Hkrati se spremenijo in dopolnijo vsebine grafičnega dela.

V 2. členu, ki se nanaša na opis prostorske ureditve, se popravi število predvidenih stavb. Število se zmanjša zaradi spremembe tipologije stavb.

V 4. členu, ki se nanaša na funkcijo in opis območja, se popravi napačno poimenovanje ulice tako, da se ime ulice nadomesti z oznako iz kategorizacije cest.

V 5. členu, ki se nanaša na spisek parcelnih števil zemljišč, ki se nahajajo znotraj območja, se spremenijo parc. št. zemljišč skladno z novim zemljiškim katastrom, ki ga je pripravljavec pridobil od GURS-a v februarju 2013 in ki je prikazan v spremenjenem in dopolnjenem grafičnem delu.

V 7. členu, ki se nanaša na rušitve objektov, se popravi besedilo vezano na število električnih drogov, ki jih je treba porušiti ter zapis parc. št. zemljišč na katerih drogov stojijo.

V 8. členu, ki se nanaša na novogradnje objektov, se zapis uskladi z načrtovano prostorsko ureditvijo, ki več ne predvideva različne tipologije stavb.

V 9. členu, ki se nanaša na pogoje za urbanistično in arhitekturno oblikovanje novogradenj, se besedilo uskladi tako, da obsega spremenjene pogoje za oblikovanje stavb, ki se nanašajo na etažnost in višino stavbe ter barvo fasade in strehe in doda pogoje v zvezi z lego in odmiki.

V 10. členu, ki se nanaša na gradnjo enostavnih objektov, se vsebina uskladi s trenutno veljavno zakonodajo in terminologijo, ki se nanaša na nezahtevne in enostavne objekte.

V 12. členu, ki se nanaša na prometno infrastrukturo, se popravi napačno poimenovanje ulice tako, da se ime ulice nadomesti z oznako iz kategorizacije cest. Hkrati se določi, da je možno parkirna mesta urediti v garaži ali pod nadstrešnico.

V 17. členu, ki se nanaša na plinovod, se določi, da je treba na območju zgraditi plinovodno omrežje, ki se priključi na obstoječi plinovod severovzhodno od območja.

V 18. členu, ki se nanaša na ogrevanje, se določi, da je kot energent za ogrevanje predviden zemeljski plin ali obnovljivi viri energije.

V 24. členu, ki se nanaša na varstvo pred hrupom, se spremeni čas delovanja gradbišča tako, da se v poletnem času podaljša delovanje do 21:00 ure.

V 28. členu, ki se nanaša na etape, se spremeni določilo etapnosti izgradnje tako, da je možno območje izgrajevati etapno v odvisnosti od komunalne opremljenosti območja, ne glede na smer izgradnje.

V 29. členu, ki se nanaša na tolerance glede oblikovanja objektov, se dodata toleranci, ki omogočata na vzhodnem delu območja izgradnjo vrstnih hiš ter povečanje dopustne gradbene površine stavb za 2,00 m na vrtno stran gradbene parcele. Pojasni se tudi, da gre pri višinskih kotah, ki se natančneje določajo v projektni dokumentaciji tako za višine parternih ureditev kot za višine stavb, ki ne smejo negativno vplivat na delovanje sosednjih parcel (osončenje, zlivanje meteornih voda zaradi dviganja ničelne kote gradbene parcele in podobno).

Dopolni se 32. člen, ki se nanaša na dodatne obveznosti, tako, da se doda obveznost investitorja v zvezi z navezavo območja na obstoječe plinovodno omrežje izven območja.

2. POVZETEK ZA JAVNOST



OBČINA MUTA

Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606

<http://www.muta.si>; e-mail: obcina.muta@muta.si

OBČINSKA UPRAVA

Številka:03221-0005/2013-7

Datum:12.4.2013

Občinski svet

SEJA OS:	19. redna seja
TOČKA DN. REDA:	7.
ZADEVA:	<i>Obravnava osnutka Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena (prva obravnava)</i>
PREDLAGATELJ:	<i>Župan</i>
POROČEVALEC:	<i>Predstavnik ZVKD</i>
PREDLOGI SKLEPOV:	<i>Občinski svet sprejme v okviru prve obravnave osnutek Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena, v predloženem besedilu.</i>
PRILOGE:	- <i>osnutek akta z obrazložitvijo (ZUM d.o.o.)</i> - <i>sestava pravnega akta</i>



OBČINA MUTA

Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606

<http://www.muta.si>; e-mail: obcina.muta@muta.si

OBČINSKA UPRAVA

Sestava pravnega akta:

Sestava pravnega akta:

1. NASLOV

Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena

2. UVOD

2.1 Pravna podlaga

Pravna podlaga je 13. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 in 30/11 – odl. US) in 15. člen Statuta Občine Muta (MUV, št. 15/12 - uradno prečiščeno besedilo).

2.2 Ocena stanja

Trenutno veljavni akt o razglasitvi kulturnih spomenikov v občini, tj. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 21/95 in 6/06), je bil sprejet še pod okriljem nekdanje občine Radlje ob Dravi.

Zavod za varstvo kulturne dediščine je že v letu 2009 pripravil strokovne podlage za sprejem akta. V mesecu januarju 2010 je bila opravljena tudi javna obravnava osnutka akta, kjer so bile podane tudi pripombe prisotnih občanov in so v mejah dopustnosti upoštevane v predlogu akta.

Zadevo je obravnavalo pristojno matično delovno telo (ON) na 7. seji dne 18.1.2012, kakor tudi SPK na seji dne 7.2.2012. Pripombe pristojnega odbora so se nanašale zgolj na pojasnitev pogojev v vplivnem območju posameznega kulturnega spomenika. ZVKD je glede tega podal naslednje pojasnilo:

»Vplivno območje spomenikov je praviloma določeno in se zavaruje v primerih, ko spomenik predstavlja izrazito prostorsko dominantno. To v glavnem velja za cerkve. Višinski in tlorsni gabariti se morajo podrediti cerkvam, prav tako oblikovanje objektov, ki pa je tako predpisano v planskih aktih. Seveda to velja za tista območja, ki so po prostorskem planu zazidljiva. V posameznih primerih se lahko zgodi, da kakšen poseg ni možen. Priporočljivo je, da si stranke pravočasno pridobijo kulturnovarstvene pogoje ter se tako seznanijo z možnostjo posegov.«

2.3 Finančna ocena

Neposredno sprejem akta nima vpliva na proračunska sredstva, posredno pa nam lahko pripomore pri kandidaturah na javnih razpisih za sofinanciranje obnove razglašenih kulturnih spomenikov.

3. BESEDILO ČLENOV

V prilogi.

Pripravila:

Ksenija DITINGER

direktorica občinske uprave

ŽUPAN

Boris KRALJ



OBČINA MUTA

Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606

<http://www.muta.si>; e-mail: obcina.muta@muta.si

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 in 30/11 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 15/12 - uradno prečiščeno besedilo) ter predloga Zavoda za varstvo kulturne dediščine št. _____ z dne _____ je Občinski svet Občine Muta na svoji _____ redni seji dne _____ sprejel

ODLOK

o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Z namenom trajne zagotovitve ohranitve in posebnega družbenega varstva kulturnih vrednot, se deli nepremične kulturne dediščine na območju Občine Muta, ki imajo posebno kulturno, znanstveno – zgodovinsko ali estetsko vrednost, razglasijo za kulturne spomenike lokalnega pomena.

2. člen

Kulturno dediščino predstavljajo območja in kompleksi, grajeni ali drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupina predmetov oziroma ohranjena materializirana dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu.

3. člen

Kulturni spomeniki so posamezni premični in nepremični predmeti, njihove zbirke, stavbe, naselja ali njihovi deli ter območja; po svojih lastnostih pa so predvsem:

- **arheološka najdišča** so originalni kraji deponiranja arheoloških ostalin, to je stvari in vsakršnih sledov človekovega delovanja iz preteklih obdobij, ki so identificirani z ustreznimi strokovnimi postopki;
- **stavbe** so eno- ali večprostorni grajeni objekti s streho. So odraz in primer stopenj gospodarskega, kulturnega, socialnega, političnega, tehnološkega in verskega razvoja. Ločimo gospodarsko/proizvodne, javne, poslovne in stanovanjske stavbe, ki spadajo v okvir profanih stavb, ter sakralne stavbe, ki so v osnovi namenjene bogoslužju;

- **parki in vrtovi** so deli odprtega prostora, oblikovani v razmerju med grajenimi ali oblikovanimi objekti, rastlinjem, vodo in reliefom. V to zvrst sodijo tudi drevoredi, alpinetumi, gaji, rozariji, skalnjaki, zeliščni vrtovi in druge vrtnoarhitekturne ureditve (ureditve javnih prostorov);
- **stavbe s parki in vrtovi** so enovite celote oblikovanega odprtega prostora in grajenih objektov. Ločimo profane stavbe s parki ali z vrtovi (dvorec s parkom ali z vrtom, grad s parkom ali z vrtom, zdravilišče) in sakralne stavbe s parki ali z vrtovi;
- **spominski objekti ali kraji** so grajeni ali oblikovani objekti in prostori izražanja spoštovanja ter spominjanja na neko osebo, dejavnost, dejstvo, dogodek. Ločimo domove pomembnih osebnosti, znamenja, objekte in kraje mrtvih, kraje zgodovinskih dogodkov, preproste vojaške objekte, kraje spominjanja na človeško poselitev ali dejavnost;
- **drugi objekti in naprave** so grajeni objekti ali večji predmeti iz več sestavljenih delov in služijo tistim človeškim potrebam, ki niso bivanje ali opravljanje dejavnosti v stavbi. So odraz in primer stopenj gospodarskega, kulturnega, političnega in tehnološkega razvoja. Ločimo delovne naprave, industrijske/gospodarske objekte, kulturne in vadbene objekte, objekte transportne infrastrukturo, objekte urbane opreme, signalne ter merilne naprave in objekte ter zidove in jarke;
- **naselja in njihovi deli** so prostori trajne človeške poselitve, združujejo bivališča z javnimi objekti, prostori in funkcijami. Obsegajo podeželska (zaselek, vas), trška in mestna naselja, njihove dele (trg, četrt, kolonija, ulica) ter druga območja poselitve skupaj s pripadajočimi zemljišči;
- **kulturna krajina** je del odprtega prostora z naravnimi in grajenimi ali oblikovanimi sestavinami, katerega strukturo, razvoj in rabo pretežno določajo človekovi posegi in dejavnosti. Glede na strukturne značilnosti ločimo kmetijske krajine, poseljene krajine in zgodovinske krajine.
- **ostalo** je zvrst, v katero sodi nepremična kulturna dediščina, ki je ni mogoče uvrstiti v nobeno od naštetih zvrsti

4. člen

Odlok v svojih določbah določa:

- natančno lokacijo spomenika,
- lastnosti, ki utemeljujejo njegovo razglasitev,
- režim njegovega varstva,
- merilo, v katerem je vrisan spomenik na kopijo katastrskega načrta.

II. RAZGLASITEV

5. člen

a) Arheološka najdišča

1. Muta – ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE TURNERJEVA SKLADA, EŠD 28911

Lokacija :

Jugozahodni del parc. št. 330, 337/5, jugozahodni del 337/7, 337/8
k.o. Spodnja Muta

Utemeljitev
razglasitve:

Na območju naravnega dravskega pomola so vidni delno ohranjeni kamniti zidovi, ponekod še do dva metra višine, drugod v ruševinah. Z ožjega območja zaenkrat ne poznamo nobenih najdb za datacijo ostalin, zato so potrebne predhodne arheološke raziskave, domnevamo pa, da izvirajo iz rimske dobe ali srednjega veka.

Opis varstvenega
režima:

Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, kmetijske površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev;
- v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa;
- v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodno zaščitne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja;

Merilo:

1:1000

2. Muta – RIMSKA CESTA, EŠD 7528

Lokacija :

Trasa poteka preko naslednjih parcel:
parc. št. 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 197/5, 219/3, 548/2, 565/4 k.o. Zgornja Muta.

Utemeljitev
razglasitve:

V spodnjem delu naselja so bili leta 1846 odkriti sledovi rimske ceste Celeia – Virunum. Najdišče je posebnega pomena, saj je na tej trasi rimske ceste ohranjenih in dokazanih malo odsekov ceste.

Opis varstvenega
režima:

Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko,

zgodovinsko in znanstveno proučevanje;

- zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, kmetijske površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa;
- v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodno zaščitne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja;

Merilo:

1:1000

3. Muta – RIMSKA IN SREDNJEVEŠKA NASELBINA, EŠD 7870

Lokacija :

Parc. št. 130, 133/1, 133/3, zahodni del 536/4 k.o. Zgornja Muta.

Utemeljitev
razglasitve:

Okoli cerkve sv. Marjete in na celotnem platu proti jugu in jugovzhodu je bila dokumentirana kulturna plast rimskega in zgodnje srednjeveškega naselbinskega značaja. Območje je pomembno zaradi vrednotenja rimskih naselbinski ostalin, tudi v povezavi z bližnjo traso rimske ceste, ter za nadaljnje raziskave in določanje kulturnih vplivov rimskega obdobja in kasnejše srednjeveške lokalne zasnove naselbine.

Opis varstvenega
režima:

Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa;
- v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne zaščitne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično

promocijo kraja;

Merilo: 1:1000

4. Spodnja Gortina – RIMSKA NASELBINA IN RIMSKA CESTA, EŠD 8132

- Lokacija : Trasa poteka preko naslednjih parcel:
parc. št. 231/1, 231/2, 238, 245, zahodni del 246/1, 247, 252, 253, 260
k.o. Spodnja Gortina.
- Utemeljitev
razglasitve: Nekatere parcele na terasi nad Dravo nosijo ledinsko ime »Belo mesto«. Tu so bili odkriti sledovi rimskodobnih stavb (temelji zidov) in tudi rimske ceste. Morebiti od tod izvira tudi rimski nagrobnik, ki je vzidan v cerkvi sv. Petra na Ribičju.
- Opis varstvenega
režima: Varstveni režim določa:
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
 - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, kmetijske površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev;
 - v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa;
 - v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne zaščitne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
 - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja;

Merilo: 1:2880

5. Spodnja Muta – RAZVALINE GRADU, EŠD 8139

Lokacija : severni del parc. št. 174/1 k.o. Spodnja Muta
južni del parc. št. 484/1 k.o. Podlipje

Utemeljitev
razglasitve:

Na strmem hribu Grašin so bamberski škofje konec 12. stoletja nad Muto pozidali grad Hohenmauten. Grad je bil postavljen kot zaščita mitnice v dolini, ki je nastala že v 12. stoletju (1147) in pomembne poti med Štajersko in Koroško. Grad se leta 1255 omenja kot castrum Mutenberch. Leta 1489 je bil zapuščen, od 16. stoletja (1584) je grad v razvalinah.

Od srednjeveškega gradu, ki je imel tlorisno obliko pravokotnika (51 x 23 m) in je bil pozidan v obliki kastela z velikim obzidanim dvoriščem, je ostalo le nekaj zidov brez arhitekturnih členov. Na eni strani je grad varovala prepadna stena, na drugi pa strmo pobočje in jarka.

Grad se uvršča med naše najbolj značilne romanske obodne zasnove, ki je prvotno obsegala palacij in obzidje, kasneje so pozidali tudi dvorišče.

Opis varstvenega
režima:

Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa;
- v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne zaščitne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja;

Merilo:

1:2880

b) Stavbe

6. Gortina – CERKEV SV. ŠTEFANA, EŠD 3201

Lokacija:

Parc. št.: *28 k.o. Spodnja Gortina.

Utemeljitev
razglasitve:

Podružnična cerkev - večja kapela je baročna stavba iz leta 1724. Cerkev ima pravokoten floris s triosminskim zaključkom. Pred cerkvijo je lopa na lesenih stebrih. Krita je s strmo šotorasto opečno streho. Na strehi nad vhodno fasado je lesen zvonik, krit s skodlami. Zunanjščina je preprosta, členijo jo pravokoten vhod in okenske odprtine. Obokano notranjščino členijo stenske niše s kipi. Plak je kamnit. Cerkev je pomembna predvsem zaradi lokacije ob križišču cest sredi vasi.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne florisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, floris, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Zavarovano območje je namenjeno:

- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot;
- povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
- prezentaciji kulturnih vrednot;
- učno-demonstracijskemu delu;
- znanstveno-raziskovalnemu delu;
- opravljanju sakralnih obredov.

Merilo:

1 : 2880

7. Muta – CERKEV SV. JANEZA KRSTNIKA, EŠD 680

Lokacija:

Parc. št.: 266/8 k.o. Spodnja Muta.

Utemeljitev
razglasitve:

Cerkev sv. Janeza Krstnika stoji v naselju Spodnja Muta, ob glavni cesti Maribor – Dravograd; ob cesti, ki je nekdanj vodila iz Spodnje na Zgornjo Muto.

Rotunda je bila prvič omenjena v fevdnih knjigah celjskih grofov leta 1141, leta 1271 pa kot podružnica mučkega avguštinskega samostana.

Cerkev je nastala pod vplivom sočasne koroške arhitekture v obdobju zgodnje romanike – morda že v 11. stoletju – služila je kot krstilnica. Prvotno je imela polkrožno apsidno. V zgodnji gotiki (v 13. ali zgodnjem 14. stoletju) so ji prizidali poligonalno zaključen prezbitorij (s triosminskim zaključkom) in jo s tem spremenili v manjšo cerkev. Ob zadnji obnovi leta 1983 je bil na temelju ostalin okoli ladje rekonstruiran lesen pokrit obhod oz. hodnik s strmo skodlasto streho.

Zunanjščina okrogle ladje je nečlenjena, členi jo le kamnit polkrožen romanski portal na južni strani, ki je bil ponovno vzpostavljen ob obnovi leta 1983 – ob njem je vzidan rimski reliefni kamen z izklesanim orlom. Prezbitorij členijo tri gotska okna, ki so zastekljena z »bucni«, kamniti okvirji oken so zaključeni s trilistom. Na severni stranici prezbitorija je v steni pravokotna niša za puščico za denar. Nad njo je - glede na zapiske F. Steleta - baročna freska sv. Janeza Krstnika in sv. Janeza Evangelista.

V notranjščini se okrogel ladijski prostor s šilastim slavolokom odpira v zgodnje gotski prezbitorij, v katerem so nakazani temelji polkrožne romanske apside, ki so bili odkriti ob obnovi leta 1983.

Ladjo pokriva poslikan lesen kasetiran strop iz srede 17. stoletja. V kasetah je naslikana akantova roža.

Tudi prezbitorij pokriva poznogotski poslikan kasetiran lesen strop iz prve polovice 16. stoletja. Strop je polihromiran in patroniran z cik-cak črtami z motiviko krogovičja, ribjega mehurja, križcev, spletov, trikotnikov, krogov in črt.

Gotski prezbitoriji so bili večinoma obokani – raven lesen strop je posebnost gozdnatih predelov zahodne Štajerske in Koroške.

Tlak je iz lomljenega kamna iz Pernic. Levo od vhoda v cerkev je v ladji ohranjen del prvotnega tlaka iz zbite zemlje in apna – t.i. jenštrle.

Freske v prezbitoriju so bile odkrite med leti 1939/40 in obnovljene leta 1987. Sledovi beleža in dveh posvetilnih križev pod sedanjo poslikavo kažejo na to, da je bil prezbitorij prvotno le beljen in so ga šele kasneje poslikali.

Prezbitorij je bil poslikan v prvi polovici 14. stoletja (1330/40) v »al secco« tehniki v dveh vodoravnih pasovih v zgodnjegotskem risarskem slogu. Ta slog še ne upošteva perspektive in modelacije, upodobitve so ploskovite, stilizirane, prevladuje risba, kontura.

Naslikani so prizori iz življenja Janeza Krstnika in Janeza Evangelista ter posamezne podobe svetnic in svetnikov.

Poslikava je bila delno uničena zaradi sekundarnih okenskih odprtin (danes zazidani) in gotskega okna v južni steni, ki so ga prebili po nastanku fresk.

Poslikava je delo dveh slikarjev. Neznana slikarja sta verjetno prišla iz Koroške. Oba mojstra sta verjetno pripadala isti delavnici, zagotovo pa istemu slikarskemu krogu.

Poslikava severne stene in oltarnega zaključka je delo starejšega slikarja – vidni so še romanski elementi v slikariji. Poslikava južne stene pa je delo mlajšega slikarja – kompozicija je zahtevnejša in barvitejša.

Oprema je cerkve je mlajša tako od arhitekture kot od poslikav in je nastala v baročnem času. Oltarni nastavek s kipi je rezbarsko delo iz konca 17. stoletja. V ladji visi tudi bogato uokvirjena baročna oljna slika iz druge četrtine 18. stoletja.

Cerkev sv. Janeza Krstnika na Muti spada med pomembnejše slovenske umetnostno kulturne spomenike – tako zaradi romanske in zgodnjegotske arhitekture kot zaradi zgodnjegotskih stenskih poslikav.

Zaradi svoje oblike – ena izmed redkih ohranjenih romanskih rotund - je cerkev edinstven arhitekturni spomenik pri nas.

Opis varstvenega režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Zavarovano območje je namenjeno:

- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot;
- povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
- prezentaciji kulturnih vrednot;
- učno-demonstracijskemu delu;

- znanstveno-raziskovalnemu delu;
- opravljanju sakralnih obredov.

Opis vplivnega območja spomenika:	Parc.št.: 259/6, 261/3, 261/7, 266/1, 266/2, 266/3 , 266/4, jugovzhodni del 266/5, 266/9, 266/11, 268/1, 268/3, 269, 271, 272/1, 272/3, 272/4, 272/5, 277/2, 277/4, 277/6, 277/8, 278, 279/2, 279/4, 283/2, 283/6, 286/3, 286/5, vzhodni del 349/2, 349/3, 349/5, 349/7, 349/8, 349/9, 349/10, 349/13, 349/14 k.o. Spodnja Muta.
Opis varstvenega režima za vplivno območje:	V vplivnem območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.
Merilo:	1 : 1000

8. Muta – CERKEV SV. MARJETE, EŠD 3198

Lokacija:	Parc. št.: 132/1, 132/2, 133/1 k.o. Zgornja Muta.
Utemeljitev razglasitve:	Župnijska cerkev stoji na južnem robu naselja tik nad Dravsko teraso. Stoji na pokopališču in je prostorski poudarek naselja. Cerkev se prvič omenja leta 1456 (1349 se na tem mestu omenja kapela). Poznogotsko enoladijsko cerkev z nižjim zvonikom, so razširili v 17. stoletju (1689) – dvignili in obokali so glavno ladjo, dodali stranske ladje, prizidali prezbitarij, zakristijo z oratorijem in ji povišali zvonik. Cerkev je triladijska s poligonalno zaključenim ožjim in nižjim prezbitarijem in zvonikom pred zahodno fasado, ki ga pokriva čebulasta skodlasta streha. Poznogotski zvonik ima rekonstruirano gotsko fasado in zgodnjebaročne zvonove line. V zunanjščino cerkve so vzdani nagrobniki. V notranjščini masivni slopi delijo stranski ladji od glavne. Ves prostor je obokan. Srednja ladja (ostanek prvotne cerkve) je nekoliko višja, obok je banjast s sosvodnicami; stranski ladji sta nižji in obokani s križnimi oboki s sosvodnicami. Kor je nastal leta 1902. Tlak je kamnit. Oprema je baročna. Glavni oltar je delo rezbarja iz leta 1690, stranska oltarja sta nastala v drugi polovici 17. stoletja – oltar v severni ladji je nastal 1665, oltar v južni ladji pa 1690. Prižnica je delo rezbarja iz začetka 18. stoletja - t.i. »mojster prižnic«. Kaže se vpliv bližine ivniškega kiparskega središča. Slika sv. Alojzija je delo J. A. Straussa iz leta 1778. V osnovi poznogotska cerkev Sv. Marjete je pomembna prostorska dominanta tega dela Dravske doline s

kvalitetno baročno opremo.

Opis varstvenega režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne florisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, florise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Zavarovano območje je namenjeno:

- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot;
- povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
- prezentaciji kulturnih vrednot;
- učno-demonstracijskemu delu;
- znanstveno-raziskovalnemu delu;
- opravljanju sakralnih obredov.

Opis vplivnega območja spomenika:

Parc.št. : 130, 133/2, 133/3, 144/2, 144/6, 145/1 del, 145/4 k.o. Zgornja Muta.

Opis varstvenega režima za vplivno območje:

V vplivnem območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.

Merilo:

1 : 1000

9. Muta – CERKEV SV. PETRA, EŠD 3199

Lokacija:

Parc. št.: *7 k.o. Spodnja Gortina.

Utemeljitev
razglasitve:

Cerkev, ob kateri stoji lipa, stoji nad severnim bregom reke Drave, jugovzhodno od naselja Gortina.

Cerkev se prvič omenja leta 1326, nastala je verjetno v 13. stoletju. Gre za poznoromansko enoladijsko cerkev s kvadratnim prezbiterijem, in zakristijo ob njem (prizidana 1909).

Cerkev je pokrita z enotno streho – opečnim bobrovcem. Na strehi je rekonstruiran lesen zvonik jahač (krit z lesenimi škodlami), pred zahodno fasado je lesena lopa.

Vhod v cerkev je skozi kamnit polkrožno zaključen portal s posnetimi robovi (okovje lesenih vrat je vsaj iz 17. stoletja). Na južni ladijski steni sta pod strešnim vencem dve romanski okenci.

Cerkvena ladja je krita z ravnim lesenim stropom (ladja je nekoliko višja od prezbiterija), prezbiterij, v katerega vodi sorazmerno visok in ozek polkrožno zaključen slavolok (z živim robom) pa je obokan z podolžno banjo šilastega profila. Cerkev je tlakovana s šestkotnim opečnim tlakovcem.

V letih 2002/3 so bile v cerkvi odkrite freske – poslikana je vzhodna stena za oltarjem. Poslikava prikazuje Kristusa na križu med Marijo in Janezom Evangelistom. Poslikavo lahko datiramo v 14. stoletje, obrazi govorijo za tretjo četrtino 14. stoletja. Gre za delo krajevno zaznamovane slikarske delavnice, ki bi lahko prišla iz Koroške.

Oprema je gotska in zgodnjebaročna.. Kip sv. Petra v glavnem oltarju je iz začetka 16. stoletja (šentviško-koroški kiparski krog).

Cerkev je raščen arhitekturni spomenik romanskega in gotskega sloga s kvalitetno opremo in poslikavo.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteni namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitnih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Zavarovano območje je namenjeno:

- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot;
- povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
- prezentaciji kulturnih vrednot;
- učno-demonstracijskemu delu;
- znanstveno-raziskovalnemu delu;
- opravljanju sakralnih obredov.

Opis vplivnega
območja
spomenika:

Parc.št.: *8/2, 107/5, 109, 112 k.o. Spodnja Gortina.

Opis varstvenega
režima
za vplivno območje:

V vplivnem območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.

Merilo:

1 : 2880

10. Muta – TROTNARJEVA BAJTA, EŠD 8187

Ulica:

Gortinska cesta

Hišna številka:

51

Lokacija:

severni del parc. št. 446/2 k.o. Zg. Muta.

Utemeljitev
razglasitve:

Ob zahodnem robu strnjenege dela Zgornje Mute se ob cesti nahaja manjša, delno podkletena cimprana hiša podolžnega tlorisa. Kladno konstrukcijo prekriva visoka čopasta streha, širokih napuščev, krita s škodli. Tlorisna zasnova je trocelična: osrednja prečna veža ter levo in desno iz nje po en bivalni prostor, s poudarjenim hišnim tramom na stropu. Ohranjena je preprosta krušna peč, ki se kuri iz veže. Ob peči in kurišču je zunanja stena hiše zidana. Stavbno pohištvo je starejše, vendar ni primarno. Čez zahodno čelno fasado je speljano leseno stopnišče na podstrešje. Gradnja hiše ni datirana, vendar jo glede na stavbne značilnosti uvrščamo v drugo polovico 18. ali na začetek 19. stoletja, ko so na tem območju še pogosto postavljali tradicionalne domove dimničnega tipa. Gre za skromno bajto, najverjetneje zgrajeno za preužitkarje.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

- osebno varovanje zunanjščine objektov, njihove gradbene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, florisne zasnove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme ter vplivnega območja;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastnosti, razen vzdrževalnih posegov;
- v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam;

Zavarovano območje je namenjeno:

- osnovni bivalni ali muzejski funkciji;
- trajni ohranitvi spomeniških in krajinskih vrednot;
- povečanju pričevalnosti kulturnozgodovinskega spomenika;
- prezentaciji kulturnih vrednot;
- učno – demonstracijskemu delu;
- znanstveno - raziskovalnemu delu.

Merilo:

1 : 1000

11. Muta – GRAŠČINA KIENHOFEN, EŠD 18042

Lokacija:

Parc. št.: 1/9, 1/24 del, 1/53, 1/54, 1/55, 1/65, 2, 3, severni del 529, k.o. Zgornja Muta.

Utemeljitev
razglasitve:

Graščina, ki stoji sredi naselja, je naslednik starega gradu. Nastala je iz dvora, omenjenega 1510. Leta 1807 je bila prezidana, 1810 je pogorela. Na Vischerjevi upodobitvi jo vidimo kot enonadstropno gosposko hišo z dvema prizidkoma in obzidanim dvoriščem z gospodarskimi poslopji.

Enonadstropna stavba pravokotnega tlorisa (10 x 4) s klasicistično fasado nastala po požaru leta 1811. Pokriva jo štirikapna streha.

Fasade členijo vodoravne fuge, lizene, okenske obrobe ter kamnit vhodni portal.

V notranjosti so arhitekturni členi iz začetka 16. stoletja.

Graščina je sestavni del podobe naselja, njena kvaliteta je predvsem v ohranjeni masi stavbe in ohranjenih gotskih arhitekturnih členih v notranjščini.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne florisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Zavarovano območje je namenjeno:

- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot;
- povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
- prezentaciji kulturnih vrednot;
- učno-demonstracijskemu delu;
- znanstveno-raziskovalnemu delu;
- opravljanju sakralnih obredov.

Merilo: 1 : 1000

12. Muta – ŽUPNIŠČE, EŠD 18041

Lokacija:	Parc. št.: 111/4, 111/5, 111/8, 111/9 k.o. Zgornja Muta
Utemeljitev razglasitve:	Župnišče stoji v naselju, zahodno od cerkve sv. Marjete. Enonadstropna prostostoječa stavba, pokrita z opečno dvokapnico s čopi. Fasade zgodnjebaročnega župnišča členijo naslikani šivani robovi in ušesaste obrobe okoli oken. Stavba v osnovi iz 17. stoletja. Notranjščina je večinoma obokana - pritličje, v nadstropju so stropovi ravni. Župnišče skupaj z gospodarskimi poslopji in vrtom tvori kvalitetno zaključeno ambientalno celoto.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: • varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; • strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih

prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne florisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;

- prepoved vseh posegov v zaščiteni namembnost, florise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Zavarovano območje je namenjeno:

- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot;
- povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
- prezentaciji kulturnih vrednot;
- učno-demonstracijskemu delu;
- znanstveno-raziskovalnemu delu;
- opravljanju sakralnih obredov.

Merilo: 1:1000

13. Pernice – CERKEV SV. SIMONA IN JUDE, EŠD 3223

Lokacija: Parc. št.: 52/2, 52/10 k.o. Pernice.

Utemeljitev razglasitve: Cerkev obdaja obzidano pokopališče. Viri omenjajo cerkev že leta 1368. Po turškem razdejanju leta 1494 so jo leta 1510 obnovili. Na ta čas kažejo njene poznogotske sestavine. Župnijsko cerkev sestavljajo ladja, ki ima pred zahodno fasado prizmatični zvonik s poznogotskimi zvonovimi linami, na vzhodu pa z enotno streho prehaja v poligonalno zaključen prezbiterij, ki ima baročno poslikane vogalnike. Cerkevna ladja ima raven strop in prehaja s polkrožno sklenjenim slavalokom v nižji prezbiterij, ki ga pokriva križno obokan kvadrat in s sosvodnicami obokan zaključek. Oprema je baročna. V osnovi gotška cerkev z obzidjem, baročno župnišče in gospodarsko poslopje predstavljajo enega najlepših ambientov v Dravski dolini.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot

v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne florisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjšini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Zavarovano območje je namenjeno:

- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot;
- povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
- prezentaciji kulturnih vrednot;
- učno-demonstracijskemu delu;
- znanstveno-raziskovalnemu delu;
- opravljanju sakralnih obredov.

Opis vplivnega območja spomenika:

Parc.št.: 46/2, 46/3, 46/4, srednji del 500/1 del, severni del 52/5, severni del 52/11, 54/1, 54/3, 54/4, 55 k.o. Pernice.

Opis varstvenega režima za vplivno območje:

V vplivnem območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.

Merilo:

1 : 2880

14. Sv. Jernej nad Muto – CERKEV SV. JERNEJA, EŠD 3034

Lokacija:

Parc. št.: *19/1 k.o. Branik.

Utemeljitev razglasitve:

Cerkev stoji v neposredni bližini avstrijske meje. Obdaja jo pokopališče z lesenimi križi na grobovih. Cerkev omenjajo viri že leta 1382, obstoječo zgradbo so postavili leta 1625.

Župnijska cerkev je enoladijska s kvadratnim prezbitერიem in prizmatičnim zvonikom. Celotna cerkev je pokrita s skodlasto kritino.

Ladja ima lesen raven strop, prezbitერიj je banjasto obokan. Oprema je baročna.

Cerkev predstavlja skupaj s pokopališčem in baročnim župniščem izjemen kompleks v naravnem okolju.

Opis varstvenega režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteni namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Zavarovano območje je namenjeno:

- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot;
- povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
- prezentaciji kulturnih vrednot;
- učno-demonstracijskemu delu;
- znanstveno-raziskovalnemu delu;
- opravljanju sakralnih obredov.

Opis vplivnega območja spomenika:

Parc.št.: *18/1, *18/2, *19/2, 188/2, 188/3, 188/4, 188/5, 190/1, 190/2, severni del 191/1, 205/3, 205/4, 206, vzhodni del 208, k.o. Branik.

Opis varstvenega režima za vplivno območje:

V vplivnem območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni vpliv na zaščiteni funkcionalne in vizualne elemente spomenika.

Merilo:

1 : 2880

15. Sv. Primož nad Muto – CERKEV SV. PRIMOŽA IN FELICIJANA, EŠD 3200

Lokacija:	Parc. št.: *14 k.o. Podlipje
Utemeljitev razglasitve:	Cerkev stoji na gorskem slemenu in je prostorski akcent v pokrajini. Prvič se omenja šele leta 1425, vendar je v ladji še romanska arhitektura, ki so ji v gotiki prizidali prezbiterij in v 19. stoletju zvonik. Podružnico sestavljajo ladja z vhodnim, polkrožno sklenjenim portalom in romanskim okencem na južni fasadi, poligonalno zaključen širok in kratek prezbiterij z zgodnjegotskim oknom in zvonik pred zahodno fasado. Prezbitrij obstopajo oporniki. Strehe so skodlaste, nad ladjo je zvonik jahač. V notranjščini sta renesančna ladja in prezbiterij krita z lesenim kasetiranim stropom. Prezbitrij, pokrit z lesenim kasetiranim stropom je posebnost Koroške. Na stenah prezbitrija so upodobljeni stoječi apostoli. Oprema je baročna. Cerkev je v osnovi romanska arhitektura s kvalitetnimi detajli, stoji na gotskem slemenu in je prostorski akcent v pokrajini.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: • varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; • strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; • prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; • omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; • na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in rekla; • pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave. Zavarovano območje je namenjeno: • trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot;

- povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
- prezentaciji kulturnih vrednot;
- učno-demonstracijskemu delu;
- znanstveno-raziskovalnemu delu;
- opravljanju sakralnih obredov.

Opis vplivnega območja spomenika:	Parc.št.: 105, 107, 108, 109, 110, 111/2, 111/3, 113, 114, 116, 118, 120, 121, 122, 124, 125/2, 126, 127, južni del 853, osrednji del 854, k.o. Podlipje
Opis varstvenega režima za vplivno območje:	V vplivnem območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.
Merilo:	1 : 2880

16. Pernice – KAŠČA PRI ZGORNJEM REBERNIKU, EŠD 24210

Hišna številka:	Pri hiši št. 14
Lokacija:	Južni del parc. št. 139/6 k.o. Pernice
Utemeljitev razglasitve:	Na dvorišču kmečke domačije stoji cimprana, podkletena kašča, kvadratnega tlorisa. Oblikujejo jo strma čopasta streha, krita s škodli ter močno poudarjeni konzolni venci pod širokimi strešnimi napušči. Ob zadnji fasadi stojita pod podaljšano streho klasična preša ter ročni mlin za sadje na kamne, ki je izjemna redkost. Kašča je bila v preteklosti spremenjena za bivalne namene, pri čemer je prišlo do dodajanja manjših lesenih prizidkov. Z odstranitvijo le teh ter z rekonstrukcijo prvotnih stenskih odprtin je možna povrnitev nekaterih odvzetih spomeniških lastnosti kašče. Kašča je iz začetka 19. stoletja in predstavlja tradicionalno ljudsko stavbarstvo tega območja.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: • varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik, • posebno varovanje zunanjsčine objektov, njihove gradbene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje

opreme ter vplivnega območja,

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti,
- prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastnosti, razen vzdrževalnih posegov;
- v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

Zavarovano območje je namenjeno:

- osnovni gospodarski funkciji,
- trajni ohranitvi spomeniških in krajinskih vrednot,
- povečanju pričevalnosti kulturnozgodovinskega spomenika,
- prezentaciji kulturnih vrednot,
- učno – demonstracijskemu delu,
- znanstveno - raziskovalnemu delu.

Merilo: 1 : 2880

17. Pernice – ŽUPNIŠČE, EŠD 18041

Ulica: Pernice
Hišna številka: 23

Lokacija: jugozahodni del parc. št. 52/5, 54/1, 54/3, 54/4 k.o. Pernice

Utemeljitev razglasitve: Pod cerkvijo Sv. Simona in Jude na Pernicah stoji mogočna zidana stavba župnišča. Ob njej je do nedavna stalo tudi tipično kmečko gospodarsko poslopje, od katerega pa so ostale le razvaline. Pred tem je kompleks s cerkvijo predstavljal enega najlepših cerkvenih ambientov tega območja.

Župnišče je pravokotnega tlorisa, grajeno iz kamna, pokriva ga visoka šotorasta streha. Kritina so tradicionalne skodle. Fasade oblikuje grob apneni obrizg, gladke okenske obrobe ter gladek polkrožni podstrešni zidec. Delno podkletena stavba je s podolžno fasado postavljena ob breg, tako da je na vhodni strani kletni nivo izpostavljen. V bivalno pritličje vodi preprosto, pokrito leseno stopnišče. Notranjščina celotne stavbe je originalno ohranjena. Kleti, hodnik, kuhinja in shrambe so obokani, vendar so oboki kuhinje v izjemno slabem gradbenem stanju. Župnišče odlikuje še vrsta izvirnih arhitekturnih in likovnih detajlov ter primarno stavbno pohištvo.

Pernice so postale samostojna župnija leta 1787, zato se upravičeno domneva, da je bilo župnišče zgrajeno že pred tem letom.

Opis varstvenega režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, umetnostnozgodovinskih, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik,
- posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove gradbene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme ter vplivnega območja,
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti,
- prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastnosti, razen vzdrževalnih posegov;
- v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

Zavarovano območje je namenjeno:

- svoji osnovni dejavnosti,
- trajni ohranitvi spomeniških in krajinskih vrednot,
- povečanju pričevalnosti kulturnozgodovinskega spomenika,
- prezentaciji kulturnih vrednot,
- učno – demonstracijskemu delu,
- znanstveno - raziskovalnemu delu.

Merilo:

1 : 2880

18. Sv. Jernej nad Muto – ŽUPNIŠČE, EŠD 28729

Ulica:

Sv. Jernej nad Muto

Hišna številka:

27

Lokacija:

Parc. št. *18/1, *18/2, 188/2, 190/1, 190/2 k.o. Branik

Utemeljitev razglasitve:

Ambient cerkve sv. Jerneja dopolnjuje mogočno, iz kamna zidano župnišče, locirano v brežini pred cerkvijo in pokopališčem. Kompleks je nekoč zaokrožalo župnijsko gospodarsko poslopje, ki pa je bilo porušeno že pred davnimi leti.

Osnovni, kvadratno oblikovani, podkleteni stavbi, s strmo šotorasto streho, zgrajeni ob koncu 18. stoletja, so konec 19. stoletja dozidali še L krak z dvokapno streho. Kritina so bile tradicionalne

skodle, ki so jih ob zadnji prenovi nadomestili z lesenimi, strojno izdelanimi deščicami. Takrat so zamenjali tudi večino zunanjšega stavbnega pohištva.

V župnišču je ohranjena originalna florisna razporeditev, oboki v kleti, hodniku in kuhinji, deli štukaturnih stropov v nekaterih bivalnih prostorih, kamniti tlaki ter deli izvirnega notranjega stavbnega pohištva.

Na fasadah je pod konkavnim podstrešnim zidcem v ometu ohranjen profiliran rob, ki poteka okoli celotne zgradbe. Kamnito zunanje stopnišče je rekonstrukcija, izdelana na osnovi fotodokumentacije. Stavba je v fazi kompletne prenove.

Po župnijskih arhivskih podatkih so z gradnjo osnovnega župnišča pričeli l. 1788, medtem ko je bila župnija Sv. Jernej ustanovljena l. 1791.

Opis varstvenega režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, umetnostnozgodovinskih, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik,
- posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove gradbene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, florisne zasnove, likovnih detajlov, izvirnega stavbnega pohištva ter vplivnega območja,
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti,
- prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastnosti, razen vzdrževalnih posegov;
- v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

Zavarovano območje je namenjeno:

- svoji osnovni dejavnosti,
- trajni ohranitvi spomeniških in krajinskih vrednot,
- povečanju pričevalnosti kulturnozgodovinskega spomenika,
- prezentaciji kulturnih vrednot,
- učno – demonstracijskemu delu,
- znanstveno - raziskovalnemu delu.

Merilo:

1 : 2880

19. Sv. Primož nad Muto – KAŠČA PRI POLTNIKU, EŠD 24265

Ulica:

Sv. Primož nad Muto

Hišna številka:	Pri hiši št. 55
Lokacija:	Parc. št. *54 k.o. Podlipje
Utemeljitev razglasitve:	Na dvorišču Poltnikove domačije se nahaja lesena, podkletena kašča, kvadratnega tlorisa, krita z neustrezno sekundarno kritino. Stene gornjega dela kašče so leseno opažne, klet je zidana in obokana. Pod skupnim, podaljšanim ostrešjem se nahaja klasična sadna preša. Zaradi lege stavbe s potekom strešnega slemena pravokotno na hrib je zidana klet kašče močno izpostavljena. Kaščo odlikujejo izvirni tloris, preprosti stavbni elementi ter delno ohranjeno stavbno pohištvo z izvirnimi kovaškimi detajli. Objekt je v osnovi iz 19. stoletja.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: • varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik, • posebno varovanje zunanjsčine objektov, njihove gradbene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme ter vplivnega območja, • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti, • prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastnosti, razen vzdrževalnih posegov; • v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam. Zavarovano območje je namenjeno: • osnovni gospodarski funkciji, • trajni ohranitvi spomeniških in krajinskih vrednot, • povečanju pričevalnosti kulturnozgodovinskega spomenika, • prezentaciji kulturnih vrednot, • učno – demonstracijskemu delu, • znanstveno - raziskovalnemu delu.
Merilo:	1 : 2880

20. Sv. Primož nad Muto – RJAVČEVA KAJŠA, EŠD 24214

Ulica:	Sv. Primož nad Muto
Hišna številka:	60
Lokacija:	Parc. št. *93/2, 699 k. o. Podlipje

Utemeljitev razglasitve: V krogu domačijskih stavb Rjavčeve kmetije se nahaja preužitkarska hiša s kaščo pod skupno streho. Čopasta streha ima široke napušče, krita je s škodli. S podolžno stranico je stavba postavljena ob hrib, tako da je vhodna fasada pritlična, zadnja pa nadstropna. Nad zidanim kletnim delom zadnje fasade potekajo ostanki lesenega ganka. Gornji, večinoma lesen del objekta je razdeljen na bivalno enoto in kaščo. Bivalni del predstavljajo osrednja veža in kuhinja ter prostor z originalno krušno pečjo in osrednjim stropnim tramom. Druga polovica stavbe je kašča. Gre za izjemno zanimiv stanovanjsko – gospodarski objekt iz 19. stoletja, z manj tipično tlorisno zasnovo. Odlikujejo ga arhitekturni detajli, kot so vogalne tramovne zveze pod ostrešjem ter oboki v kletih. V kašči so ohranjeni mogočne lesene skrinje za shrambo zrnja. Pri preteklih obnovah je bilo storjenih nekaj neustreznih posegov na zadnji fasadi, kar je smiselno v prihodnje sanirati.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik,
- posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove gradbene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme ter vplivnega območja,
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti,
- prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastnosti, razen vzdrževalnih posegov;
- v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam;

Zavarovano območje je namenjeno:

- osnovni bivalni in gospodarski funkciji,
- trajni ohranitvi spomeniških in krajinskih vrednot,
- povečanju pričevalnosti kulturnozgodovinskega spomenika,
- prezentaciji kulturnih vrednot,
- učno – demonstracijskemu delu,
- znanstveno - raziskovalnemu delu.

Merilo: 1 : 2880

21. Sv. Primož nad Muto – ŽAVCARJEVA KAJŠA, EŠD 18077

Ulica: Sv. Primož nad Muto
Hišna številka: 65

Lokacija: Parc. št. *16, 139, severni del 140/1 k.o. Podlipje

Utemeljitev razglasitve: Ob poti, izven gruče domačijskih stavb Žavcerjeve kmetije, se nahaja nekdanja prežitkarska hiša. Vrhkletna stavba, z zidano kletjo in lesenim bivalnim delom, je pokrita s strmo skodlasto dvokapnico, ki jo podpirajo vogalni tramovni venci. Čez pročelje poteka lesen gank s stopniščem. Bivalna notranjščina je trocelična: prehodna osrednja veža, na obeh straneh pa po en bivalni prostor. Iz veže je kurišče v lončeno krušno peč v večji sobi.

Zunanjščino objekta, ki je bila pred leti predelana, so lastniki obnovili v prvotno stanje. Ustrezno se je prenovila tudi celotna notranjščina.

Žavcerjeva kajša je bila zgrajena v 19. stoletju kot skromen dom za prežitkarje. Danes predstavlja redko ohranjen, vendar značilen tip ljudskega stavbarstva na Kozjaku.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik,
- posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove gradbene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, florisne zasnove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme ter vplivnega območja,
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti,
- prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastnosti, razen vzdrževalnih posegov;
- v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam;

Zavarovano območje je namenjeno:

- osnovni bivalni funkciji,
- trajni ohranitvi spomeniških in krajinskih vrednot,
- povečanju pričevalnosti kulturnozgodovinskega spomenika,
- prezentaciji kulturnih vrednot,
- učno – demonstracijskemu delu,
- znanstveno - raziskovalnemu delu.

Merilo: 1 : 2880

c) Spominski objekti in kraji

22. Gortina – KAPELICA OB CESTI NA MUTO, EŠD 25739

Lokacija:	Parc. št.: *33 k.o. Spodnja Gortina
Utemeljitev razglasitve:	Kapelica stoji severno ob cesti, ki vodi iz Gortine na Muto. Kapelica pravokotnega tlorisa je zaključena s polkrožno apsido. Pokriva jo opečna dvokapnica. Fasade členi polkrožen vhod z železnimi vratnicami in polkrožni niši. Celotna notranjščina je kvalitetno poslikana. V notranjščini je kip Marije, ki stoji na kači. Kapelica je kvalitetna celota, nastala leta 1880.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: • varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; • strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; • prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; • omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; • na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; Zavarovano območje je namenjeno: • trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot; • povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika; • prezentaciji kulturnih vrednot; • učno-demonstracijskemu delu; • znanstveno-raziskovalnemu delu; • opravljanju sakralnih obredov.
Merilo:	1 : 2880

23. Muta – ZNAMENJE OB CESTI NA ZGORNJI MUTI, EŠD 8155

Lokacija:	Parc. št.: 174/3 k.o. Zgornja Muta
Utemeljitev razglasitve:	Znamenje je zidano, kvadratnega florisa, krito s piramidasto skodlasto streho. Hišico s plitvimi sedlastimi nišami deli od podstavka profiliran venec, podobno profiliran venec teče tudi pod streho. Znamenje je baročno iz 18. stoletja, slopnega tipa in ima značilno lego v pokrajini.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: • varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; • strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne florisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; • prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, florise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; • omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; • na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; Zavarovano območje je namenjeno: • trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot; • povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika; • prezentaciji kulturnih vrednot; • učno-demonstracijskemu delu; • znanstveno-raziskovalnemu delu; • opravljanju sakralnih obredov.
Merilo:	1 :1000

24. Muta – ZNAMENJE V OBRTNI ULICI, EŠD 8156

Lokacija:	jugovzhodni del parc. št.: 462/1 k.o. Zgornja Muta
Utemeljitev razglasitve:	Ob nekdanji cesti iz Mute na Gortino stoji slopno baročno znamenje kvadratnega florisa, krito s piramidasto skodlasto streho. Znamenje

členijo sedlaste poslikane niše.

Znamenje je baročno in podobno tistemu ob cesti na Muti. Ima značilno lokacijo ob nekdanji cesti.

Opis varstvenega režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne florisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, florise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;

Zavarovano območje je namenjeno:

- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot;
- povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
- prezentaciji kulturnih vrednot;
- učno-demonstracijskemu delu;
- znanstveno-raziskovalnemu delu;
- opravljanju sakralnih obredov.

Merilo:

1 : 1000

25. Muta – FIGURALNO ZNAMENJE SV. JANEZA NEPOMUKA, EŠD 8157

Lokacija:

severni del parc. št.: 349/2 k.o. Spodnja Muta

Utemeljitev razglasitve:

Kip sv. Janeza Nepomuka stoji na prisekani piramidasti strehi kvadratnega znamenja z visokimi polkrožnimi nišami. Znamenje s kipom je baročno in ima značilno lokacijo ob mostu nad potokom Mučka Bistrica.

Baročno znamenje je nastalo leta 1748 in je delo kiparja Antona Ternovška, verjetno domačina iz Dravske doline. Za tega kiparja izvemo iz napisa na znamenju -HAEC STATVA EXSTRVCTA EST SACNTO IOANI NEPOMVCENO AVCTORE ANTONIO

TERNOVSCHEG 1748.

Znamenje je bilo postavljeno, da bi ljudi obvarovalo pred opustošenjem, lakoto, kugo in povodnjijo.

Kvalitetno baročno figuralno znamenje ima značilno lokacijo ob mostu.

Opis varstvenega režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne florise, zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, florise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;

Zavarovano območje je namenjeno:

- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot;
- povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
- prezentaciji kulturnih vrednot;
- učno-demonstracijskemu delu;
- znanstveno-raziskovalnemu delu;
- opravljanju sakralnih obredov.

Merilo:

1 : 1000

26. Pernice – GROBIŠČE BORCEV LACKOVEGA ODREDA, EŠD 8220

Lokacija:

parc. št. 46/4 k.o. Pernice

Utemeljitev razglasitve:

Med šolo, cerkvijo in pokopališčem stoji na skupnem grobu kamniti obelisk. Ob njem sta dve samostojno stoječi napisni plošči, posvečeni padlim borcem Lackovega odreda.

7. marca 1945 je na Mlakah pri Škrjancu prišlo do silovitega spopada med Nemci in borci Lackovega odreda. V polurnem srditem

spopadu je padlo enajst partizanov in dva borca (Španca) iz avstrijske skupine Avantgarda, ostali partizani so se pravočasno umaknili v bližnji gozd. Med padlimi je bil tudi komandant 2. bataljona Jože Bregar - Ciril. Kruta usoda je zadela tudi Škorjančeve. Nemci so pobili in zažgali štiri člane Škorjančeve družine. Življenje so izgubili gospodar, njegova žena in dve mladoletni hčerki. Razen manjše hiše so zgorela vsa poslopja Škorjančeve domačije. Padle partizane in Škorjančeve so z vozom odpeljali na pokopališče na Pernice, kjer jih je pokopal župnik iz Sobota.

Zaradi omenjenih dogodkov in kvalitetnega spominskega znamenja se območje varuje kot spomenik lokalnega pomena.

Opis varstvenega režima: Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti. Enako velja za njegovo neposredno okolico.

Merilo: 1:2880

27. Pernice – SPOMENIK NA GROBU BORCEV LACKOVEGA ODREDA, EŠD 8231

Lokacija: parc. št. 153/2 k.o. Pernice

Utemeljitev razglasitve: Na Braniku nad Muto je grobnica, kamor so pokopali posmrtno ostanke borcev Lackovega odreda. Nad grobom se dviga spomenik. Grobnico označuje monumentalen spomenik na granitnem podstavku, posvečen žrtvam II. Lackovega odreda, ki so padli v času nemške ofenzive 23.11.1944 na Kozjaku. Padli partizani so bili pokopani pri cerkvi sv. Jerneja, 1962 prekopani v grobnico. Zaradi omenjenih dogodkov in kvalitetnega spomenika se območje varuje kot spomenik lokalnega pomena.

Opis varstvenega režima: Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti. Enako velja za njegovo neposredno okolico.

Merilo: 1:2880

28. Sv. Primož nad Muto – DAJČMANOVA KAPELICA, EŠD 25557

Lokacija: parc. št. 309 k.o. Podlipje

Utemeljitev razglasitve: Kapelica stoji vzhodno nad potokom Mučka Bistrica, med dvema

cipresama, ob cesti, ki vodi iz Mute do Sv. Primoža na Pohorju.
Kapelico je dala zgraditi leta 1933 družina Dajčman (Deutschmann).

Kapelica ima pravokoten tloris s polkrožnim zaključkom. Pokriva jo opečna kritina. Fasade členi polkrožen vhod in stranski poslikani niši. V notranjosti je kip Križanega.

Kapelica je kvaliteten primer kapelice iz prve polovice 20. stoletja.

Opis varstvenega režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;

Zavarovano območje je namenjeno:

- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot;
- povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
- prezentaciji kulturnih vrednot;
- učno-demonstracijskemu delu;
- znanstveno-raziskovalnemu delu;
- opravljanju sakralnih obredov.

Merilo:

1 : 2880

d) Drugi objekti ali kraji

29. Mlake – LIPNIKOV MLIN, EŠD 22219

Lokacija:	severni del parc. št. 381/2 k.o. Mlake
Utemeljitev razglasitve:	Ob zgornjem toku Bistrice, ob slovensko - avstrijski meji, se nahaja manjši kmečki mlin na vodni pogon, ki pripada višje ležeči Lipnikovi domačiji. Preprosta lesena stavba stoji na kamnitih temeljih, pokriva jo enakomerna škodlasta dvokapnica. V mlinu je ohranjena mlinarska oprema ter značilen mehanizem na kamne, ki ga poganja leseno mlinsko kolo. Ohranjena je tudi mlinščica, lesene »rače« ter delno vodna zapornica na mlinščici. Na originalnih vhodnih vratih je v les zarezana letnica 1878. Lipnikov mlin je edini preostali mlin na slovenskem delu potoka Bistrice. Ob ustreznih obnovi vodnih napeljav je možno njegovo ponovno delovanje.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: • varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik, • posebno varovanje zunanjsčine objektov, njihove gradbene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, florisne zasnove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme ter vplivnega območja, • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti, • prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastnosti, razen vzdrževalnih posegov; • v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam; Zavarovano območje je namenjeno: • osnovni kmečko - gospodarski funkciji, z možnostjo ustreznih turističnih dejavnosti, • trajni ohranitvi spomeniških in krajinskih vrednot, • povečanju pričevalnosti kulturnozgodovinskega spomenika, • prezentaciji kulturnih vrednot, • učno – demonstracijskemu delu, • znanstveno - raziskovalnemu delu.
Merilo:	1 : 2880

30. Muta – VODNI STOLP, EŠD 8232

Lokacija:	parc. št. 25/5 k.o. Muta
Utemeljitev razglasitve:	Na osrednjem trgu v jedru naselja stoji okrogel trietažni stolp, pokrit s plitko šestkapnico, ki jo v sredini zaključuje majhen stolpič. Pritličje objekta je oblikovano kot več vogalna na stolp prislonjena stavba z razgibano streho. Vodni stolp je bil zgrajen leta 1927, prvič pa je bil prenovljen že leta 1931. Služil je kot zbiralnik vode za celotno Muto in je bil za ljudi velika pridobitev, saj so bile prej z pitno vodo na "Zgornji Muti" velike težave. Z izgradnjo vodovodov je počasi izgubljal svoj pomen, vendar še danes služi svojemu namenu. Zadnja obnovitev vodnega stolpa je bila izpeljana leta 1989. Vodni stolp je edini tovrstni objekt na širšem območju.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: • varovanje tehniških, kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; • strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; • prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; • omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; • na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; Zavarovano območje je namenjeno: • trajni ohranitvi tehniških, kulturnih in arhitekturnih vrednot • povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika; • prezentaciji kulturnih vrednot; • učno-demonstracijskemu delu; • znanstveno-raziskovalnemu delu.
Merilo:	1:2880

III. RAVNANJE S KULTURNIMI SPOMENIKI

6. člen

Za funkcijo spomenika ali njegovega dela ter za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni predhodni kulturno varstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturno varstvena soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

7. člen

Podrobnejše pogoje za raziskovanje, način vzdrževanja, pogoje za posege, fizično varovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti ter druge posamezne ukrepe, določa zakon o varstvu kulturne dediščine.

8. člen

Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico na spomeniku le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.

9. člen

Meje spomenikov so vrisane na digitalnem zemljiško katastrskem načrtu, v merilih 1:1000 in 1:2880 na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000.

Izvirnika načrtov, ki sta sestavna dela tega odloka, hranita Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – Območna enota Maribor in Občina Muta.

10. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektor, pristojen za področje kulturne dediščine.

11. člen

Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih kot lokacijah kulturnega spomenika.

Občina ima predkupno pravico na vseh parcelah v vplivnih območjih kulturnih spomenikov.

IV. KONČNI DOLOČBI

12. člen

Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka prenehajo veljati naslednje določbe Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 21/95 in 6/06):

- v 4. členu: 3. in 7. točka 4. člena
- v 7. členu: 1., 11., 15., 16., 19., 20., 23., 50., 51. in 52. točka
- v 8. členu: 1. in 12. točka
- v 9. členu: 5. in 16. točka
- v 10. členu: 1. točka

13. člen

Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.

Številka:

Datum:

OBČINA MUTA
Boris KRALJ, župan